

تملأ بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة ويخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات علي أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (ب)
Environmental Impact Assessment - Form (B)

١. معلومات عامة

١-١ اسم المشروع: تنفيذ شبكات الصرف الصحي لقرية الوقدة

بقطر ٦٠٠ متر بوضعية بطول ١٣٩٧٤ متر طولي

٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية . صناعي . زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)

بنية أساسية

٣-١ عنوان المشروع: قرية الوقدة مركز المراغة

٤-١ اسم مالك المشروع (شخص . شركة . أخرى...):

شركة مياه التربة والصرف الصحي بسوهاج

٥-١ اسم الشخص المسئول: شركة مياه التربة والصرف الصحي بسوهاج

رقم التليفون: ٩٢٩٤-١٢٩٢-٩٢٩٤ رقم الفاكس: ٩٢٩٤-١٢٩٢-٩٢٩٤

بريد إلكتروني: Gawda-Sahag@yahoo.com

القائم بإعداد النموذج: له / الأستاذ / حسن إبراهيم

رقم التليفون: ٩٢٩٤-١٢٩٢-٩٢٩٤ رقم الفاكس: ٩٢٩٤-١٢٩٢-٩٢٩٤

بريد إلكتروني: Gawda-Sahag@yahoo.com

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة

٧-١ طبيعة المشروع: ☒ جديد ☐ توسعات، نوعها

• إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☒ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: لا يوجد

مرفق رقم (١): لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: لا يوجد

مرفق رقم (٢): لا يوجد

٨-١ هل يقع المشروع فى تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحى، أخرى). ☐ نعم ☒ لا

فى حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:

• هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى لهذه التنمية؟ ☐ نعم ☒ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة :

مرفق رقم (٣)

٢. بيانات المشروع :

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر^٢) : ١٢٩٧٢ متر مولى

المساحة الكلية لمبنى المشروع (متر^٢) :

٢-٢ المنتج الأساسى : نقل مياه صرف صحى عام إلى محطات الرفع ثم إلى محطات معالجة

٣-٢ المنتج الثانوى :

٤-٢ مكان وموقع المشروع:

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤) مرفق

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية : داخل الكتلة السكنية

٦-٢ طبيعة المنطقة التى يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

☐ مبنى مستقل	☐ يعلوه سكن	☐ مدينة
☒ قرية	☒ داخل الكتلة السكنية	☐ خارج الكتلة السكنية
☐ منطقة زراعية	☐ منطقة صحراوية	☐ منطقة صناعية
☐ منطقة حرفية	☐ منطقة ساحلية	☐ محمية طبيعية
☐ منطقة أثرية	☐ أخرى، اذكرها	

٧-٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

مرفق رقم (٥):

٨-٢ البنية الأساسية:

☒ متوفرة	☐ غير متوفرة	شبكة المياه
☒ متوفرة	☐ غير متوفرة	شبكة الكهرباء
☐ متوفرة	☒ غير متوفرة	شبكة صرف صحى

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة

شبكة طرق/سكة حديد

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة

مصادر الوقود

٢-٩ البدائل المقترحة لموقع المشروع

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع (درجة الحماية من الأخطار الطبيعية والتوافق مع التنمية للمنطقة المحيطة).

لا يوجد حيث أنه المشروع حرمه وسوف يتم نقل مياه الصرف الصحي إلى محطات الرفع ثم إلى محطات المعالجة بالطاقة والكهرباء مشكلة الصرف الصحي القريبة.

٣. وصف مراحل المشروع :

٣-١ مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: بعد أخذ الموافقات اللازمة مباشرة
- الجدول الزمني للتنفيذ: ١٢ شهر من تاريخ البدء في الأعمال

٣-١-١ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

سوف يتم الحفر في سبع أنواع التربة والفرع المطبق حتى الأعماق المطلوبة وتركيب مواسير الصرف الصحي (U.P.V.C) بسحب مطابق للمواصفات الفنية المصرية رقم ١٩٠٠-٥٠٥ وسوف يتم سداد جوانب الحفر إذا لزم الأمر ومراقبة انزلاق المنشآت المجاورة ، ثم يتم الردم بتوابع الحفر وإعادة التربة لأصلها ، وسوف يتم تنفيذ غرف للتفتيش عند الحفرة بارتفاع الكاديه وتركيب أعطالهم G.R.P طبقاً للمواصفات الفنية المصرية

- مصادر المياه : عومسيو ----- استخداماتها : متروكة ----- معدل الاستهلاك : متروكة
- نوع الوقود : هيدروجين السليبي ----- مصدر الوقود : عومسيو ----- معدل الاستهلاك : متروكة
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : حوالي ١٠ عاملين يقضون في مساكنهم الخاصة

٣-١-٢ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة : مخلفات الفرز ----- نوعيتها : التربة من نواتج الحفر
- كميتها : حسب طول وعرض الحفرة ----- كيفية التخلص : المقالب العميقة بعد إعادة مدونة أخرى
- مخلفات سائلة : ----- نوعيتها : -----
- كميتها : ----- كيفية التخلص : -----
- انبعاثات غازية (دخان . رائحة . مواد عالقة) : ناتجة من الحفر بالتربة والخرابطة
- ضوضاء : ناتجة من آلات الحفر والخرابطة في الحدود المسموحة
- أخرى : -----

٢-٣ مرحلة التشغيل

١-٢-٣ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

- المكونات الرئيسية للمشروع : مواصفات مياه البلاستيك طبقاً لـ U.P.V.C
للوامصة الفنية المصرية رقم ١٧١٧ لسنة ٢٠٠٨
- مصادر المياه (عمومية/جوفية/مسطحات مائية/...): -----
- معدل الاستهلاك (م^٣/يوم): -----
- نوع ومصادر الوقود: -----
- معدل الاستهلاك: -----
- الطاقة المحركة المستخدمة ----- مصدرها : -----
- ارفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لتتابع الأنشطة وخرائط التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكمياتها :
مرفق رقم (٦): -----

البدائل المأخوذة في الاعتبار للمدخلات المستخدمة أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع الأنشطة، الخ

العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : حوالي ٦ عامل يسكنون في مساكنهم
الأصلية

٢-٢-٣ المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

- ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: (لا يوجد) م^٣/ساعة

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة: لا يوجد

برجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .

مرفق رقم (٧) لا يوجد

• المخلفات السائلة:

الصرف الصحي : لا يوجد

معدل الصرف : (—) م ٣/يوم

كيفية التخلص : (شبكة عمومية . بيارات . أخرى....)

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

الصرف الصناعي : لا يوجد

معدل الصرف : (—) م ٣/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي :

لا يوجد

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان الكيماويات المستخدمة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

مرفق رقم (٨) لا يوجد

• المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد:

لا يوجد

طرق النقل والتداول والتخزين :

لا يوجد

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى):

لا يوجد

لا يوجد

• بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل:

لا يوجد

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): سوف يتم اعداد العاملين
بوسائل الحماية الملائمة مثل الحوذات لحماية الرأس والقفازات
لحماية اليدين والذخيرة لحماية الجسم وكذلك حماية الاقدام
• الخ. والا. حل. وسوف يتم تدريبهم على حفظ السلامة

٤- القوانين والتشريعات السارية

ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (٩)

٥- تقييم التأثيرات البيئية

ارفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية
الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة،
ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات. كما يرفق
التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مرفق رقم (١٠)

٦- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

- ٦-١ ملخص التأثيرات البيئية ، و وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير :
١- إجراءات التخفيف :
• تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة
في الموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات حالة التادم السيئة
• التأثيرات الخاصة بالمركبات : إجراءات التخفيف :
• الحاجة ستدار من
• وأجهزة واجبة طرح العاملين ووضع تعليمات واضحة بصرية في الأماكن التي
تكونه قبل انبعاثات ضوئية كبيرة وتأمين استخدام المعدات الصاحبة
وابلاغ الممول الرسمى للعاملين وإيقاف كافة الأنشطة خلال فترة الليل
• التأثيرات على نوعية التربة والمياه الجوفية : إجراءات التخفيف :
• سيتم
• هو ليس مطابقة للمواصفات القياسية وفصل الأنواع المختلفة من التربة المتخربة
وإعادة استعمال مرة أخرى
• التأثيرات على حركة المرور : إجراءات التخفيف :
• الحصول على تصريح
• من إدارة المرور للأعمال المتناظرة مع المرور أثناء النهار ووضع علامات
للتحذير المسبقة وتعيين حارس لمراقبة العمال
• التأثيرات على السلامة والبيئة : إجراءات التخفيف :
• توفير وسائل
الأمم والبيئة بالمراد

٦-٢ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والتمثلات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

يتم تنفيذ المشروع من خلال الأعداد المسموعة الموصى بها وزارة
السمية المحلية ومعاينة سورها وشركة مياه الشرب والصرف
المحلي سورها وسوف يتم المتابعة معهم باستمرار

٦ - المرفقات

يرجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق. (يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

م	بيان بالمرفق	هل تم إرفاقه (نعم/لا)	تعليل عدم الإرفاق
١	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).	لا	لا يتطلب
٢	صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).	لا	لا يتطلب
٣	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع).	لا	لا يتطلب
٤	وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.	نعم	—
٥	وصف عام لمنطقة المشروع.	نعم	—
٦	وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.	نعم	—
٧	التحليل المتوقعة للإنبعاثات الغازية.	—	—
٨	مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي و/أو الصناعي.	—	—
٩	قائمة القوانين والتشريعات البيئية.	—	—
١٠	تقييم التأثيرات البيئية.	—	—

تعليمات عامة لاستيفاء نموذج تقييم التأثير البيئي

- نموذج تقييم التأثير البيئي (ب) للمشروعات التي تدرج تحت القائمة (ب).
- يتم إستيفاء جميع بيانات النموذج بدقة وخط واضح مع إرفاق الخرائط والبيانات اللازمة لمراجعة المشروع.
- يتم تسليم النموذج بعد استيفائه إلى ممثل الجهة الإدارية المختصة لاعتماده وإرساله لجهاز شئون البيئة بعد مراجعته وختمه بخاتم شعار الجمهورية.
- يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة النموذج وإبداء الرأي فيه من الناحية البيئية فقط وإخطار الجهة الإدارية المختصة برأيه والاشتراطات المطلوبة (موافقة أو رفض أو استكمال بيانات،...) خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم من تاريخ استلامه له.
- فى حالة رفض المشروع، يحق لمالك المشروع أن يتظلم من القرار والتقدم كتابة للجنة الدائمة للمراجعة بجهاز شئون البيئة خلال ٣٠ يوم من تاريخ إخطاره.
- يتم الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية الواردة بقرار جهاز شئون البيئة لكل مشروع، ويتم التفتيش عليها للتأكد من مدى مطابقة المشروع للقانون والاشتراطات البيئية.
- هذا النموذج يتم توزيعه بالمجان ودون أية رسوم.

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أى تعديلات فى المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص فى حينه.

شركة مياه التربة والمرفأ الأحمر بسوهاج

اسم مالك المشروع:

شركة مياه التربة والمرفأ الأحمر بسوهاج

اسم الشخص المسئول:

٩٣٢٣-١٢٩٤

التليفون/فاكس والعنوان:

٢٠١٥ / ١٤ / ٥

التاريخ:



بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص

عتماد الجهة الإدارية:

الاسم : سارة كاريك

الوظيفة : مهندس بيئى

التوقيع : سارة



رئيس المركز

مدير الإدارة

(٢١/ شريف السيد سيد)

(٢١/ احمد محمد احمد)