

تملاً بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات علي أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (ب)  
Environmental Impact Assessment - Form (B)

١. معلومات عامة

- ١-١ اسم المشروع : استكمال شوارع البلينا بالصرف الصحي بطول ٢٥٠٠ م بالبلينا
- ٢-١ نوع المشروع : (بنية أساسية . صناعي . زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)  
بنية أساسية
- ٣-١ عنوان المشروع : مركز البلينا - سوهاج
- ٤-١ اسم مالك المشروع (شخص . شركة . أخرى...): شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج
- ٥-١ اسم الشخص المسئول : شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  
رقم التليفون : ٠٩٣٢١٠٣٠٣٦ رقم الفاكس : ٠٩٣٢١٠٣٠٣٦  
بريد إلكتروني : gowda.sohag@gmail.com  
القائم بإعداد النموذج: ك/ أسماء حسن إبراهيم  
رقم التليفون : ٠٩٣٢١٠٣٠٣٦ رقم الفاكس : ٠٩٣٢١٠٣٠٣٦  
بريد إلكتروني : gowda.sohag@gmail.com
- ٦-١ الجهة المانحة للترخيص : الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا
- ٧-١ طبيعة المشروع:  جديد  توسعات، نوعها: ----
- إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:
- هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي ؟  نعم  لا
- تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : لا يوجد
- مرفق رقم (١) -----
- تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: لا يوجد
- مرفق رقم (٢) -----
- ٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى).  نعم  لا
- في حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:-----
- هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟  نعم  لا
- تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : لا يوجد
- مرفق رقم (٣) -----

١١/١ طبيعة المشروع

توسعات، نوعها/الطاقة: استكمال شبكات صرف صحي

جديدة

إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج / دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟  نعم  لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: لا يوجد

(مرفق ١) : لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص تشغيل مع إرفاقه:

(مرفق ٢) .

٢- بيانات المشروع:

١/٢ المساحة الكلية للمشروع (٢م): ١٦٠٠ متر طولي .

٢/٢ المساحة الكلية للمباني (٢م): عدد ٨٦ غرفة تفتيش داخلية مقاس داخلي ٦٠\*٦٠ حتى عمق ٠,٩ متر

٢/٢ مكان وموقع المشروع: نجع سيدي بريك - السمطا - البلينا .

٣/٢ المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية (٢م): ..

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات ، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

٤/٢ الإحداثيات: .....

٥/٢ البعد عن أقرب كتلة سكنية:

٦/٢ اتجاه الرياح السائدة:

٧/٢ البعد عن الطرق الرئيسية:

٨/٢ البعد عن نقطة التخلص النهائي:

٩/٢ البعد عن المجاري المائية العذبة:

(إرفاق كروكي موقع عام لموقع المحطة بالإحداثيات والبيئة المحيطة معتمد من الجهة الإدارية).

١٠/٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

مدينة  قرية  داخل الكتلة السكنية  منطقة صحراوية

منطقة زراعية  منطقة صناعية  منطقة حرفية

منطقة ساحلية  محمية طبيعية  منطقة أثرية

أخرى، انكرها .....

١١/٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

١٢/٢ البنية الأساسية:

شبكة المياه	<input checked="" type="checkbox"/> متوفرة	شبكة المياه	<input type="checkbox"/> غير متوفرة
شبكة الكهرباء	<input checked="" type="checkbox"/> متوفرة	شبكة الكهرباء	<input type="checkbox"/> غير متوفرة
شبكة صرف صحي	<input type="checkbox"/> متوفرة	شبكة صرف صحي	<input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة
شبكة طرق/سكة حديد	<input checked="" type="checkbox"/> متوفرة	شبكة طرق/سكة حديد	<input type="checkbox"/> غير متوفرة
مصادر الوقود	<input checked="" type="checkbox"/> متوفرة	مصادر الوقود	<input type="checkbox"/> غير متوفرة
شبكة الاتصالات	<input checked="" type="checkbox"/> متوفرة	شبكة الاتصالات	<input type="checkbox"/> غير متوفرة

## ١٣/٢ البدائل المقترحة لموقع المشروع

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع (درجة الحماية من الأخطار الطبيعية والتوافق مع التنمية للمنطقة المحيطة).

لا يوجد أية أخطار طبيعية بموقع مشروع استكمال شبكات الانحدار للصرف صحي بسيدي بريك - السمطا بالبلينا لأن هذا المشروع يخدم المنطقة السكنية الريفية المحيطة بمعالجة مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطة وتعمل علي تحسين ظروف المعيشة للسكان والحفاظ علي الصحة العامة.

• وتم اختيار مكان المشروع لأن هذا المشروع قائم بالفعل ، وسوف يتم استكماله .

### • ٣. وصف مراحل المشروع:

#### ١/٣ مرحلة الإنشاء:

• تاريخ الإنشاء: استكمال لمشروع قائم بالفعل بعد أخذ الموافقات المطلوبة مباشرة.

• الجدول الزمني للتنفيذ: حوالي ٤ أشهر (أربعة أشهر) من تاريخ البدء في الأعمال.

#### ١/١/٣ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

١. بالمتر الطولي توريد وتركيب وتجربة مواسير uPVC ذات ضغط تشغيل ٦ بار طبقاً للمواصفات والبند يشمل:-

أ- الحفر في جميع أنواع التربة وتكسير الاسفلت إن وجد.  
ب- التأسيس للماسورة يكون ١٥ سم رمال نظيفة أسفل الراسم السفلي للماسورة وتمتد لمسافة ٣٠ سم فوق الراسم العلوي للماسورة بكامل عرض الخندق مع الدمك الجيد واستكمال باقي الردم من ناتج الحفر الصالح للردم مع إتباع تعليمات الشركة المنتجة للمواسير.

ت- نقل المخلفات الزائدة الى المقالب العمومية بعد استكمال الردم من ناتج الحفر.

ث- تقديم شهادة اختبار المواسير من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ج- نزع المياه السطحية إذا لزم الامر.

ح- عمل شدة خشبية لسند جوانب الحفر سواء شدة خشبية مفتوحة أو مقللة إذا لزم الامر مع نهو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

٢. إنشاء واختبار مطبق خرساني دائري طبقاً لنماذج الكود المصري والفئة تشمل الحفر في جميع انواع التربة وتكسير الاسفلت إن وجد وسند جوانب الحفر ونزع المياه السطحية إذا لزم الامر والردم برمال نظيفة وتوريد وصب الخرسانة العادية للأساسات والحوائط وتشكيل المجاري والبلاشم بخرسانة فينو ذات محتوى أسمنتي مقاوم للكبريتات ٤٠٠ كجم/م<sup>٣</sup> خرسانة بنسبة ٠,٨ م ٣م زلط + ٠,٤ م ٣م رمل ومعالجة فواصل الصب وتوريد وتركيب الأغشية الدائرية من الزهر المرمن بمفصلة وقفل حمولة ٤٠ طن قطر ٦٠ سم وتوريد وتركيب الدرج الزهر الرمادي اللازم وزن ٧,٢٥ كجم ونقل المخلفات الزائدة الى المقالب العمومية والبند يشمل العزل الخارجي للمطابق بدهان المطابق بثلاثة اوجة من البيتومين البارد المؤكسد ونهو الأعمال كاملاً مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.

٣. تركيب واختبار مواسير بلاستيك uPVC قطر ١٦٠ مم وسمك ٤,٧ مم لزوم الوصلات المنزلية من إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمواسير من النوع ذي الحلقات الكاوتش المانعة للتسرب وتشمل الفنّه عمل الشدنيشه بجدار المطابق الجديدة والربط وإعادة التحبش جيداً بمونة ذات محتوى أسمنتي مقاوم للكبريتات لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م<sup>٣</sup> رمل والحفر في جميع أنواع التربة وكافة ما يوجد في باطن الأرض والتكسير في الإسفلت أو في بلاطات خرسانية إن وجدت وتغليفها بالكامل بعرض الحفر وتركيب المواسير على فرشته من الخرسانة العادية والتي تتكون من ٠,٨ م ٣م زلط + ٠,٤ م ٣م رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات بسمك ١٥ سم أسفل الماسوره وغطاء خرسانة سمك ١٥ سم فوق الراسم العلوي للماسوره ويستكمل باقي الردم حتى سطح الأرض بالأتربة الناعمة من ناتج الحفر النظيف ويشمل البند عمل جميع التجارب اللازمة للمواسير للتأكد من الميول لمداد المواسير المنفذ بين المطبق وغرفة الوصله المنزليه وحسب تعليمات جهة الاشراف واستخدام ميزان القامة في ضبط مناسيب الميول وان تكون المواسير مستقيمة وغير ملتوية والردم من ناتج الحفر النظيف ورفع المخلفات إلى المقالب العمومية وعمق الماسوره ( Invert Level) حسب الطبيعه مما جميعه حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.

٤. عمل وإنشاء وصب غرفة تفتيش من الخرسانه العاديه المقاس الداخلي ٦٠ × ٦٠ سم والعمق حسب الطبيعه على أن تكون أرضية الغرف والحوائط من الخرسانة العادية التي تتكون من ٠,٨ م ٣م زلط + ٠,٤ م ٣م رمل + ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات والأرضيه بسمك ٢٥ سم والحوائط بسمك ٢٠ سم ويشمل البند تشكيل مجاري القاع من الخرسانه العاديه الفينو و توريد وتركيب الأغشية المربعة من GRP مقاس ٦٠×٦٠ سم حمولة ١٢,٥ طن و بياض الغرفة من الداخل بياض تخشين بمونة الرمل والاسمنت المقاوم بنسبة ٤٥٠ كجم / م<sup>٣</sup> رمل و بياض المجارى بقاع الغرفه وكذلك عزل الغرفه من الخارج بالبيتومين البارد والردم حول الغرف بناتج الحفر النظيف ورفع المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل حسب أصول الصناعة والعمق حسب الطبيعه مما جميعه حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.

- مصادر المياه : عمومية استخداماتها : أدمى للعمال معدل الاستهلاك : متوسط حوالي ٥ م<sup>٣</sup> / يوم تقريباً
- نوع الوقود : ----- مصدر الوقود: ----- معدل الاستهلاك : -----
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: حوالي ٢٥ عامل من العمالة الماهرة وعمال مقاولات تشييد مدربة و مهندسين يقيمون بمساكنهم الأصلية .
- ٢/١/٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:
- مخلفات صلبة: مخلفات بناء ومخلفات حفر ، وأعمال الإنشاء والخرسانات (شكاثر الأسمنت الفارغة – نواتج الحفر - ..... ) نوعيتها : بقايا طوب وزلط ، وفوارغ ورقية ومعدينية.
- كميتها : متوسطة حسب الإنشاءات كيفية التخلص النهائي: المقابل العمومية
- مخلفات سائلة : نوعيتها : صرف صحي للعاملين بالموقع كميتها : متوسطة
- انبعاثات غازية (دخان – رائحة – مواد عالقة): سوف تنتج الانبعاثات المحتملة من أعمال الحفر والردم ، وسوف تكون مؤقتة تزول بانتهاء أعمال الإنشاء وتكون في الحدود المسموحة.
- ضوضاء: من معدات وآلات الحفر ولكنها في الحدود المسموحة ( أقل من ٩٠ ديبسبل لمدة ٨ ساعات ) وسوف تكون مؤقتة تزول بانتهاء الأعمال .

• أخرى: لا يوجد

#### • ٤- المكونات الرئيسية للمشروع:-

١/٤ إنشاء وصلات: سوف يتم إنشاء وصلات منزلية

٢/٤ إنشاء شبكات:

( إرفاق مسار الشبكات ومواقع غرف التفتيش على كروكي الموقع العام للمحطة )

٣/٤ إنشاء محطات الرفع:

٤/٤ المناطق التي تخدمها محطة المعالجة:

• اسم محطات الرفع (في حالة وجود أكثر من محطة) :

• المساحة (م<sup>٢</sup>):

• المواقع بالإحداثيات:.....

• اتجاه الرياح :

• طاقة الرفع (التصرف التصميمي) م<sup>٣</sup>/يوم :

• اسم المحطة/ او محطات المعالجة التي سوف يتم الرفع إليها: سوف يتم نقل المياه المنقاه من محطة المعالجة إلي مزرعة الغابة

الشجرية بالبلينا

• إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع عام والبعيد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) و لوحة بمسارات الطرد مع تحديد (قطر الخط - طولة- مادة الصنع- وصلات منع التسرب والإجراءات المتخذة لمنع التسرب) .

٥/٤ محطة معالجة الصرف الصحي:

• المساحة : ( م<sup>٢</sup> ) : ٢٢٧ فدان الطاقة التصميمية (م<sup>٣</sup>/يوم) : ٣٥ ٠٠٠ متر<sup>٣</sup>/يوم

• عدد القرى المخدومة:

• المناطق التي سوف يخدمها المشروع: قرية سيدي بريك - السمطا بمركز البلينا.

• المحددات التصميمية للمحطة:.....

• نوع المعالجة المستخدمة والتقنيات المستخدمة : المعالجة باستخدام برك الأكسدة الطبيعية.

- الفترة الزمنية للانتهاء من الأعمال: .حوالي ٤ (أربعة) أشهر من تاريخ البدء في الأعمال.
- خصائص مياه الصرف الخام قبل المعالجة وبعد المعالجة:
- تحاليل من جهة بحثية معتمدة توضح قياسات مياه الصرف قبل وبعد المعالجة: المحطة لم تعمل وسوف يتم عمل القياسات المطلوبة بعد دخول المحطة في الخدمة .
- كيفية التخلص النهائي من المياه المعالجة / السيبب النهائي: سوف يتم التخلص من مياه السيبب النهائي المعالج إلي الغابة الشجرية بالبلينا

#### • في حالة الصرف على مصرف:

- اسم المصرف: . لا يوجد

#### • في حالة استخدام المياه المعالجة في الغابات الشجرية:

- اسم الغابة الشجرية: غابة البلينا الشجرية.

- مساحة الغابة: ٢٢٧ فدان

- الكمية م<sup>٣</sup>/يوم: -----

(إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع العام والبعد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) وموافقة وزارة الري والموارد المائية على الصرف.( مرفق)

#### ٦. الحماية:-

١/٦ الكمية: الحماية الناتجة من عمليات المعالجة وهي تتكون علي فترات بعيدة جداً حيث أن هذا النظام في المعالجة ينتج حماة في مدة من (٨-١٠) سنوات علي حسب معدل تشغيل المحطة. وسوف يتم تجفيفها وعمل التحاليل اللازمة لها ثم التخلص منها بطرق آمنة.

٣/٦ مواقع التخزين أحواض التجفيف بالمحطة.

٤/٦ التحاليل المتوقعة معتمدة من جهة بحثية للحماة ومدى مطابقتها للحماة الآمنة: المحطة لم تعمل وسوف يتم إجراء التحاليل المطلوبة عند دخول المحطة الخدمة، وتوالد الحماة.

٥/٦ هل تتضمن المحطة الآتي:

- معمل
- ورش
- مخازن / أماكن انتظار

#### ٧ - مرحلة التشغيل

- وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (لوحة موقع عام للمحطة):

١/٧ شرح تفصيلي لتكنولوجيا المعالجة المستخدمة:

٢/٧ عدد ونوعية الأحواض: .

٣/٧ كيفية تبطين أحواض التجميع:

(إرفاق رسم تخطيطي محدد عليه المباني وأحواض المعالجة ووسائل تجفيف الحماة وأماكن تخزين الكيماويات المستخدمة في المعالجة وأماكن تشوين الحماة).

٤/٧ كيفية التطهير النهائي لمياه الصرف المعالجة في حالة المعالجة الثانوية أو الثلاثية:

## المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد، و طرق النقل والتداول والتخزين:

المخلفات الصلبة : عبارة عن مخلفات الأنشطة اليومية للعمال وتتكون من مزيج من بقايا المواد الغذائية والعبوات الفارغة والورق ،وتتولد بكميات متوسطة ، ويتم التخلص منها عن طريق المقالب العمومية.

أما المخلفات الخطرة : فهي عبارة عن الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة وهي تتكون علي فترات بعيدة جداً حيث أن هذا النظام في المعالجة ينتج حمأة في مدة من (8-10) سنوات علي حسب معدل تشغيل المحطة. وسوف يتم تجفيفها وعمل التحاليل اللازمة لها ثم التخلص منها بطرق آمنة.

والزيوت المرتجعة والشحوم الناتجة من صيانة الطلمبات والمواتير.

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) : المقالب العمومية للمخلفات الصلبة ، ومدفن الناصرية عن طريق شركة الوطنية لنقل المخلفات الخطرة ، وشركة ابيسكو للزيوت المرتجعة والشحوم.

## • بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: طبيعة بيئة العمل في هذا المشروع هي طبيعة ذات مؤشرات متوسطة ، وتتمثل المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء عمليات الانشاء في حوادث السقوط من ارتفاعات ، وحوادث التصادم للعاملين بالمعدات ، وكذلك حوادث التعرض للاهتزازات الشديدة ، أو لمستوي ضوضاء عالي غير محتمل ، أو التعرض للحرارة الشديدة وضربات الشمس والحر .

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): سوف يتم تزويد العاملين بأدوات السلامة والصحة المهنية كالخوذة لحماية الرأس و قفازات لحماية الأيدي ، وسماعات لحماية الأذن ، وأقنعة لحماية الجهاز التنفسي ، وتوفير صندوق الاسعافات الأولية بالموقع ، وتطعيم العاملين بالتطعيمات الروتينية .

• أخرى.....

## 8- القوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة:

ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (9) .....

- قانون البيئة رقم ٤ / ١٩٩٤ ، والمعدل بالقانون رقم ٩ / ٢٠٠٩ ، وبالقانون رقم ١٠٥ / ٢٠١٥ ، واللوائح التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ / ٢٠١١ ، والقرار رقم ٧١٠ / ٢٠١٢ ، والقرار رقم ٩٦٤ / ٢٠١٥ .
- قانون العمل رقم ١٢ / ٢٠٠٣ ، واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لمواده المختلفة .
- القانون رقم ٤٨ / ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل ، والمجاري المائية من التلوث .
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣ / ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة .
- اشتراطات الدفاع المدني للحريق - جهاز السلامة والصحة المهنية .
- الاشتراطات العامة لاعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .
- دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .

## ٩- تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات. كما يرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مرفق رقم (١٠) .....

### ١٠- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات:

#### ١٠/١ ملخص التأثيرات البيئية :

(إرفاق الإجراءات المتخذة للحد من الروائح والحشرات وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن المحطة. تحديد الشخص المسئول عن كل إجراء وتوقيت اتخاذ الإجراء) مرفق

١٠- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات:

خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة الإنشاء

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	الرئيسي النشاط المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
الإنشاء	<p><b>تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل الإجراءات التالية:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تخزين مواد البناء في مناطق التخزين المحددة سلفاً.</li> <li>• تغطية المواد القابلة للتفتت أو لتطاير أثناء التخزين.</li> <li>• ترطيب شبكة الطرق غير المعبدة في الموقع. ينبغي أن يقتصر استخدام المياه على المناطق النشطة للغاية.</li> <li>• تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة ٢٠ ( كم / ساعة)</li> <li>• لجميع المركبات التي تدخل حدود القرية.</li> <li>• تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرني.</li> </ul>	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على جودة الهواء والأخضر
الإنشاء	<p>ينبغي تخفيف ضوضاء البناء في الموقع لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية، والتي تأخذ في الاعتبار المتطلبات الوطنية والدولية. ويجب أن تشمل الخطة الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تجنب إتاحة سدادات الأذن / أجهزة سمع واقية لجميع العاملين في مناطق الضوضاء الحرجة</li> <li>• التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام المعدات الواقية للسمع كجزء من دورات توجيه العمال.</li> <li>• وضع تعليمات واضحة بصرياً في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء كبيرة.</li> </ul>	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات الخاصة بالصحة العامة المحيطة
الإنشاء	<p>يجب تخفيف الضوضاء خارج موقع البناء على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وإيقاف أي معدات في حالة عدم استخدامها.</li> <li>• الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات</li> <li>• إيقاف كافة أنشطة البناء خلال الليل</li> <li>• إبلاغ الجدول الزمني للبناء إلى المجتمعات المجاورة والمستقبلات الحساسة</li> <li>• تطبيق نظام للشكاوى</li> </ul>		
الإنشاء	<p>تصميم وبناء طبقة أساسية بقاعدة وقائية منيعة في مناطق تخزين أو استخدام السوائل الخطرة</p>	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على نوعية التربة والمياه الجوفية
الإنشاء	<p>تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل فصل الأنواع المختلفة من التربة المستخرجة وخيارات إعادة الاستخدام.</p>		
الإنشاء	<p>خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المعنية والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء سينفذها مقاولو الإنشاء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات : والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وتشمل خطة إدارة النفايات الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تصميم نظام الفصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة، واستناداً إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة.</li> <li>• تحديد أنواع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع</li> <li>• تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد المنفصل.</li> <li>• التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليها السلطة المحلية.</li> <li>• تحديد مقاول إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة.</li> <li>• القيام بحملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة.</li> </ul>	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	مخاطر سوء التعامل مع النفايات الخطرة المنولدة أثناء البناء

قبل الإنشاء	التقدير المسبق لحجم سائل نزع المياه وترتيب التخلص منه بسيارات الكسح في أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً. نزع البيارات المنزلية وبيارات الصرف الصحي لموقع البناء إلى أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات المتولدة أثناء إنشاء البناء
قبل الإنشاء	تطبيق خطة لإدارة النفايات الخطرة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية والتشريعات المصرية ذات الصلة والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء وتنفذ من مقاولي البناء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. يجب على خطط إدارة النفايات أن تشير أيضاً إلى إجراءات الصحة والسلامة، وإجراءات الطوارئ لاحتواء وإدارة الانسكابات العرضية. ويتعين التنظيف الفوري لانسكاب النفايات. ويجب على الخطة معالجة ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع</li> <li>وضع العلامات والسمات وتغليف حاويات النفايات الخطرة</li> <li>إدارة منطقة تراكم النفايات</li> <li>النقل والتخلص من النفايات الخطرة</li> <li>إجراءات الصحة والسلامة (معدات الوقاية الشخصية)، خطة الاستجابة لحالات الطوارئ</li> </ul>	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة المتولدة أثناء البناء
قبل الإنشاء والإنشاء	تقديم خرائط مواقع المشروع المقترحة الي المجلس الأعلى للأثار ، والحصول علي ملاحظاتهم حول المواقع التي تحتاج إلي حماية	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات المحتملة للأثار والتراث الثقافي
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية سلامة الهياكل للمواقع		
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بالعثور علي قطع أثرية		
التخطيط وما قبل البناء	الحصول علي تصريح من ادارة المرور وهيئة السكك الحديدية علي المعابر للأعمال المتقاطعة مع الطرق أثناء التصميم والتخطيط ، ومرة اخري قبل بدء العمل لضمان الموافقة علي الجدول الزمني للأعمال	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات علي حركة المرور وتصرفه الوصول
الإنشاء	وضع علامات التحذير المناسبة وجسور المشاة والممرات التي يجب أن تكون مرئية في الليل . يجب الا يتجاوز طول الخندق المفتوح في موقع معين ٥٠٠ م		
الإنشاء	تعيين عامل/ حارس واحد ليكون حاضراً علي مدار ٢٤ ساعة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الوصول والتصرف في حالة حوادث السقوط		
قبل الإنشاء والإنشاء	توفير الوعي للسكان حول طرق الوصول البديلة ، وأخذ أرائهم في تخطيط الموقع		
الإنشاء	يجب علي المقاول اعتماد خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة الإنشاء	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات علي الصحة والسلامة المهنية
قبل الإنشاء والإنشاء	تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناطق مزروعة مناسبة حول الموقع.	تنفيذ شبكات الصرف الصحي	التأثيرات البصرية

## خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة التشغيل

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المسبب في التأثير	التأثير المحتمل
التشغيل	اقامة تواصل مع المناطق المجاورة ونظام التعامل مع الشكاوي	تشغيل شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على جودة الهواء
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الانبعاثات		
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الضوضاء	تشغيل شبكات الصرف الصحي	التأثيرات الخاصة بالضوضاء
التشغيل	استخدام أدوات الحماية وسدادات الأذن للحد من التعرض للضوضاء		
التشغيل	الاستجابة الفورية للتسرب	تشغيل شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على نوعية المياه السطحية
التشغيل	الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب		
التشغيل	يجب على مشغلي المشروع وضع وتنفيذ خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المتعلقة والتي تغطي جميع أنواع النفايات غير الخطرة. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وينبغي أن تشمل خطط إدارة النفايات الاجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• تصميم نظام فصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة ويستند إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة.</li> <li>• التعرف على أنواع وأبعاد التخزين في الموقع.</li> <li>• تصميم منطقة تخزين النفايات المركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد.</li> <li>• التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليه السلطة المحلية.</li> <li>• تحديد مقاليد إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة.</li> <li>• حملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة لإدارة النفايات الصلبة.</li> </ul>	تشغيل شبكات الصرف الصحي	مخاطر سوء التعامل و/أو التخلص من النفايات الصلبة المتولدة أثناء التشغيل
التشغيل	إرجاع اسطوانات الكلور الفارغة واستبدالها ، والتخلص /إعادة التدوير لحاويات الزيت . صيانة وإصلاح تنكات التخزين فوق الارض	تشغيل شبكات الصرف الصحي	مخاطر التعامل مع المواد الخطرة
التشغيل	تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة التشغيل وتشمل الاجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>• التحصين</li> <li>• الممارسات الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية</li> <li>• التدريب علي خطط الطوارئ</li> </ul>	تشغيل شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على السلامة والصحة المهنية
التشغيل	تحديد نقطة (نقاط) دخول، تكون ذات تصميم وقائي خاص، لاستخدامها لتصريف مخزون البيارات القائمة الذي تم نزحها. يجب أن تستخدم علامات التحذير والأسوار أثناء أعمال الصيانة. <ul style="list-style-type: none"> <li>• التفقيش المنتظم لجميع عناصر منظومة الصرف الصحي (وخاصة غرف التفقيش)</li> <li>• تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية</li> <li>• ضبط توقيت أعمال الصيانة بحيث تكون بعيدا عن ساعات الذروة</li> </ul>	تشغيل شبكات الصرف الصحي	التأثيرات على الصحة والسلامة المجتمعية

٥/١٠ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

سوف يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإعداد المؤسسي التالي:

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، محافظة سوهاج - ادارة شؤون البيئة ، مكتب استشاري متخصص وسوف يتم المتابعة معهم باستمرار.

### ١١ - خطة الطوارئ والتدريب عليها:

١/١١ بيان التدريبات العملية على تنفيذ خطة الطوارئ وتوقيتها.

ستقوم إدارة السلامة والصحة المهنية بتدريب العمال والموظفين دورياً علي حالات الطوارئ ، وذلك من خلال تدريبات عملية مماثلة لحالات الطوارئ بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني مع تكرارها دورياً .

### ٢/١١ بيان ببرامج تدريب العاملين بالمحطة وتوقيتها

سوف يتم تدريب العاملين بصفة دورية علي كيفية تشغيل الشبكات ، وكيفية ملاحظة وجود أي خلل ، وعلي الاسعافات الأولية ، ومكافحة الحرائق . سوف يتم تدريب جميع العاملين علي كل ما هو جديد من خطط وسوف يتم مناقشة المشاكل التي قابلت طقم العمل خلال تشغيل المحطة خلال هذه المدة لتبادل الخبرات.

### ٣/١١ تحليل البدائل

بديل موقع المشروع:

• لا يوجد أية أخطار طبيعية بموقع مشروع تنفيذ شبكات الانحدار بمنطقة المشروع ، لأن هذا المشروع يخدم المنطقة السكنية الريفية المحيطة بمعالجة مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطة وتعمل علي تحسين ظروف المعيشة للسكان والحفاظ علي الصحة العامة.

• وتم اختيار مكان المشروع لأن الأرض المختارة تعتبر الأكثر ملائمة لطبيعة المشروع ، ولا يمكن تغييرها .

بديل عدم التنمية ( عدم تنفيذ المشروع ):

• يمثل بديل عدم تنفيذ المشروع حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي ، حيث وجد بعد المعاينة أنه لا بد من

استكمال المشروع ، للحفاظ علي بيئة نظيفة ، ويمكن الاستفادة منه كالتالي:

• تحسين نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة .

• تحسين نوعية المياه الجوفية عن طريق منع تسلسل مياه الصرف الصحي إليها .

• تحسين الصحة العامة للسكان والحد من الأمراض .

• وبالتالي فإن عدم تنفيذ المشروع غير مفضل من الجانب البيئي والاجتماعي.

- المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب الإرفاق.  
(يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

م	بيان بالمرفق	هل تم إرفاقه (نعم/لا)	تعليل عدم الإرفاق
١	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).	نعم	
٢	صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).	لا	لا ينطبق
٣	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع).	نعم	
٤	وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.	نعم	--
٥	وصف عام لمنطقة المشروع.	نعم	--
٦	وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.	نعم	--
٧	التحليل المتوقعة للانبعاثات الغازية.	لا	لا يوجد
٨	مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي	نعم	--
٩	قائمة القوانين والتشريعات البيئية ذات العلاقة	نعم	--
١٠	تقييم التأثيرات البيئية.	نعم	--

