

تملاً ببيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات
علي أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي
ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تخصصي لمشروعات الصرف الصحي حتى طاقة تصميمية ٢٠٠٠ م^٣/يوم

١- معلومات عامة

١/١ اسم المشروع المقترح: تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحي ووصلات منزلية لمنطقة السماكين.

٢/١ مكونات المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار)

- وصلات منزلية شبكات انحدار
 مشروع متكامل (معالجة - رفع - شبكات)
 محطة معالجة صرف صحي
 محطة رفع صرف صحي
 خط طرد

٣/١ نظام الصرف الصحي المقترح

٤/١ الطاقة التصميمية (م^٣/يوم): نظم مركزية محطة لامركزية
سنة الهدف ٢٠٥٧ م أخرى
المساحة (م^٢): متر طولي

٥/١ نوع المعالجة:

٦/١ عنوان المشروع: منطقة السماكين - المنشأة - سوهاج .

٧/١ اسم مالك المشروع (شخص . شركة . هيئة): شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

٨/١ اسم الشخص المسئول وموقعة الوظيفي: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

رقم التليفون: ٠٩٣٢٧١٧٧٣٤ رقم الفاكس: ٠٩٣٢٧١٧٧٣٤

بريد الإلكتروني: sohagliuww@gmail.com

القائم بإعداد النموذج: ك/ أسماء حسن ابراهيم

رقم التليفون: ٠٩٣٢٧١٧٧٣٤ رقم الفاكس: ٠٩٣٢٧١٧٧٣٤

بريد الإلكتروني: Gawda.sohag@yahoo.com

٩/١ الجهة المانحة للترخيص: الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنشأة

١٠/١ تاريخ قرار تخصيص لأرض المشروع: مرفق

(مع ارفاق صورة من قرار التخصيص)

توسعات، نوعها/الطاقة:

جديدة

إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج / دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ نعم لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: لا يوجد

(مرفق ١) : لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص تشغيل مع إرفاقه:

(مرفق ٢) .

٢- بيانات المشروع:

١/٢ المساحة الكلية للمشروع (م٢): ٢٥٩٠ متر طولي .

٢/٢ المساحة الكلية للمباني (م٢): عدد ٥٠٠ غرفة تفتيش داخلية مقياس داخلي ٦٠*٦٠ حتى عمق ٠,٩ متر عدد ٢٠٠ غرفة تفتيش داخلية مقياس داخلي ٩٠*٦٠ حتى عمق ١,٢ متر

٢/٢ مكان وموقع المشروع: منطقة السماكين - المنشأة - سوهاج .

٣/٢ المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية (م٢):

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات ، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

٤/٢ الإحداثيات:

٥/٢ البعد عن أقرب كتلة سكنية:

٦/٢ اتجاه الرياح السائدة:

٧/٢ البعد عن الطرق الرئيسية:

٨/٢ البعد عن نقطة التخلص النهائي:

٩/٢ البعد عن المجاري المائية العذبة:

(إرفاق كروكي موقع عام لموقع المحطة بالإحداثيات والبيئة المحيطة معتمد من الجهة الإدارية).

١٠/٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

مدينة قرية داخل الكتلة السكنية منطقة صحراوية منطقة زراعية منطقة صناعية منطقة حرفية منطقة ساحلية محمية طبيعية منطقة أثرية

أخرى، اذكرها

١١/٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

١٢/٢ البنية الأساسية:

شبكة المياه	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
شبكة الكهرباء	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
شبكة صرف صحي	<input type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
شبكة طرق/سكة حديد	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
مصادر الوقود	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
شبكة الاتصالات	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	غير متوفرة	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة	<input type="checkbox"/>

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع (درجة الحماية من الأخطار الطبيعية والتوافق مع التنمية للمنطقة المحيطة).

لا يوجد أية أخطار طبيعية بموقع مشروع شبكات الانحدار للصرف صحي بالسماكين لأن هذا المشروع يخدم المنطقة السكنية الريفية المحيطة بمعالجة مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطة وتعمل علي تحسين ظروف المعيشة للسكان والحفاظ علي الصحة العامة.

٣. وصف مراحل المشروع:

١/٣ مرحلة الإنشاء:

• تاريخ الإنشاء: استكمال لمشروع قائم بالفعل بعد أخذ الموافقات المطلوبة مباشرة.

• الجدول الزمني للتنفيذ: حوالي ١٠ شهر (عشر أشهر) من تاريخ البدء في الأعمال.

١/١/٣ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

١. توريد وتركيب واختبار وتسليم مواسير الباليستيك (U.P.V.C جساءة) SN8) و بسمك يقابل تلك الجساءة طبقاً للمواصفات الفنية المصرية رقم ١٧١٧ لسنة ٢٠٠٨ والبند وتشمل جميع التوريدات.

٢. الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها السفلت (إن وجد) ما عدا التربة الصخرية

٣. البند يشمل توريد وعمل طبقة الأساس أسفل وحول المواسير والردم طبقاً لقطاع الحفر وتقرير التربة والأساسات وتوصيات الشركة المنتجة للمواسير ويشمل السعر نزع المياه السطحية) إن وجدت (بالطرق الفنية المألوفة وسند جوانب الحفر بشدات خشبية محكمة مع تحويل وتعديل مسارات جميع المرافق التي تعترض الحفر بعد التنسيق مع الجهات المختصة والبند يشمل ازاله وتكسير اى عوائق تعترض مسار الخط وفي حاله مرور الخط داخل اى خزانات او بيارات صرف قائمه يتم تغليف الماسوره بفاروغه مواسير من الباليستيك بقطر اكبر بمقدار ٢ بوصة وعمل التجارب الالزمة واعداد تقرير وتوصيات التربه والاساسات للجسات التاكيدية من قبل احد الجهات الاستشاريه المختصة والمعتمده لدى شركه مياه الشرب والصرف الصحي على ان يتم اعتماد تقرير التربه من استشارى المشروع المشرف على التنفيذ قبل البدء فى التنفيذ ، والبند يشمل اعاده الشئ لأصله للشوارع الترابيه وفيما يخص الشوارع الاسفلتية.

٤. فان البند يشمل اعاده رصف الشوارع بمسارات خطوط النحدار في الشوارع المرصوفة بالمشروع والتي تم تكسيرها طبقاً لتعليمات واشتراطات جميع الجهات الادارية المختصة والمعنية وكذلك هيئة الطرق بالمنطقه مع نهو العمال علي الوجه الكمل طبقاً لاصول الصناعة والبند يشمل توريد وتركيب قطع قصيره من ذات نوع المواسير المستخدمه مثبته بجدار المطبق ويتم تغليف الجزء لظاهر منها خارج جدار المطبق بالخرسانه ويلبها مباشرة ماسوره قصيره طبقاً للرسومات والمواصفات المصرية والقرار الوزارى رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥ الوجه الكمل طبقاً للرسومات المعتمده و المواصفات الفنية والمواصفات القياسية المصرية والقرار الوزارى رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥ وجميع القرارات الوزارية المنظمه لاستعمال المواسير واصول الصناعة والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل كافة التوصيات والشتراطات الوارده بتقرير التربه والاساسات المعتمد والبند يشمل كافة الدراسات الالزمة للتربة وطرق تثبيت التربة والأعمال المساحية ومراقبة ائزان المنشآت المجاورة.

٥. احلال وتجديد مواسير فخار قائمة بمواسير منUPVC -فرعات كاملة نتيجة الحسابات الهيدروليكية الحالية

فك للمواسير القائمة من الفخار المزجج واستبدال وتركيب واختبار مواسير جديدة منUPVC و طبقاً للمناسيب الفعلية المنفذة وذلك للأقطار والأطوال المطلوبة والبند يشمل توريد وتركيب وتجربة وتسليم مواسير انحدار منUPVC طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (١٧١٧) (ايزو ISO4435-4435) و SN8) وتشمل الفئة جميع التوريدات والحفر فى جميع أنواع التربة بما فيها السفلت (إن وجد) ما عدا (التربة الصخرية والبند يشمل توريد وعمل طبقة الأساس أسفل وحول المواسير والردم طبقاً لقطاع الحفر وتقرير التربة والأساسات وتوصيات الشركة المنتجة للمواسير ويشمل السعر نزع المياه السطحية) إن وجدت (بالطرق الفنية المألوفة وسند جوانب الحفر بشدات خشبية محكمة مع تحويل وتعديل مسارات جميع المرافق التي تعترض الحفر بعد التنسيق مع الجهات المختصة والبند يشمل ازاله وتكسير اى عوائق تعترض مسار الخط وفي حاله مرور الخط داخل اى خزانات او بيارات صرف قائمه يتم تغليف الماسوره بفاروغه مواسير من الباليستيك بقطر اكبر بمقدار ٢ بوصة وعمل التجارب الالزمة واعداد تقرير وتوصيات التربه والاساسات للجسات التاكيدية من قبل احد الجهات الاستشاريه المختصة والمعتمده لدى شركه مياه الشرب والصرف الصحي على ان يتم اعتماد تقرير التربه من استشارى المشروع المشرف على التنفيذ قبل البدء فى التنفيذ ، والبند يشمل اعاده الشئ الصله للشوارع الترابيه وفيما يخص الشوارع السفلتية فان البند يشمل اعاده رصف الشوارع بمسارات خطوط النحدار في الشوارع المرصوفة بالمشروع والتي تم تكسيرها طبقاً لتعليمات الاستشاري وكذلك هيئة الطرق بالتنسيق مع الاستشارى المشرف على التنفيذ والجهات المالكة والمسئوله بالمنطقه مع نهو العمال علي الوجه الكمل طبقاً لاصول الصناعة والبند يشمل توريد وتركيب قطع قصيره من ذات نوع المواسير المستخدمه مثبته بجدار المطبق ويتم تغليف الجزء لظاهر منها خارج جدار المطبق بالخرسانه ويلبها مباشرة ماسوره قصيره) Short Pipe (طبقاً للرسومات والمواصفات المرفقة وكافة ما يلزم لنهو العمال على الوجه الكمل.

٦. تنفيذ غرفة تفتيش من الخرسانة العادية والبند يشمل الحفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع توريد وعمل فرش خرسانيه عاديه اسفل الغرفه و الردم بأتربه نظيفه من ناتج الحفر والعزل الداخلى والخارجى وعمل المبول وتوريد وتركيب اغطية وتصنع الغطية من

GRP) وذلك طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٤٢٠٧ بالمقاسات المطلوبة طبقاً للرسومات على أن يكون حمل الكسر لهذه الغطية ٢٥ طن و ذلك طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات الواردة بالكراسه واصول الصناعة والكود المصرى وتعليمات المهندس المشرف.

٧. تركيب مواسير الـ UPVC قطر ١٦٠ مم لزوم الوصلات المنزلية:

بالمتر الطولى توريد و تركيب واختبار وتسليم مواسير بلاستيك U.P.V.C وجساءة و بسمك يقابل تلك الجساءة طبقاً للمواصفات الفنية المصرية رقم ١٧١٧ لسنة ٢٠٠٨ قطر داخلى ال يقل عن ١٥٠ مم لزوم توصيل الغرف إلى أقرب مطبق بما فى ذلك كافة التوريدات و الحفرو الردم طبقاً لتوصيات تقرير التربة والاساسات سواء التربة الصالحة من ناتج الحفر أو برمالي نظيفة من خارج الموقع و سند جوانب الحفر و نزح المياه السطحية) إن وجدت(مع عمل الشنايش الالزمة بالمطابق و غرف التفتيش و التحبيش عليها من الداخل و الخارج و عمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا تاما و كامال طبقاً للمواصفات الفنية و الكود المصرى و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.

- مصادر المياه : عمومية استخداماتها : آدمي للعمال معدل الاستهلاك : متوسط حوالي ٥ م^٣ / يوم تقريباً
- نوع الوقود : ----- مصدر الوقود: ----- معدل الاستهلاك : -----
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: حوالي ٣٠ عامل من العمالة الماهرة وعمال مقاولات تشييد مدربة و مهندسين يقيمون بمساكنهم الأصلية .

• ٢/١/٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة: مخلفات بناء ومخلفات حفر ، وأعمال الإنشاء والخرسانات (شكاثر الأسمنت الفارغة - نواتج الحفر -) نوعيتها : بقايا طوب وزلط ، وفوارغ ورقية ومعدنية.
- كميتها : متوسطة حسب الإنشاءات كيفية التخلص النهائي: المقابل العمومية
- مخلفات سائلة : نوعيتها : صرف صحي للعاملين بالموقع كميتها : متوسطة
- انبعاثات غازية (دخان - رائحة - مواد عاقلة): سوف تنتج الانبعاثات المحتملة من أعمال الحفر والردم ، وسوف تكون مؤقتة تزول بانتهاء أعمال الإنشاء وتكون في الحدود المسموحة.
- ضوضاء: من معدات وآلات الحفر ولكنها في الحدود المسموحة (أقل من ٩٠ ديسيبل لمدة ٨ ساعات) وسوف تكون مؤقتة تزول بانتهاء الأعمال .

• أخرى: لا يوجد

• ٤- المكونات الرئيسية للمشروع:-

١/٤ إنشاء وصلات: سوف يتم إنشاء وصلات منزلية

٢/٤ إنشاء شبكات:

(إرفاق مسار الشبكات ومواقع غرف التفتيش على كروكي الموقع العام للمحطة)

٣/٤ إنشاء محطات الرفع:

٤/٤ المناطق التي تخدمها محطة المعالجة:

• اسم محطات الرفع (في حالة وجود أكثر من محطة) :

• المساحة (م^٢):

• المواقع بالإحداثيات:.....

• اتجاه الرياح : شمالية غربية

• طاقة الرفع (التصرف التصميمي) م^٣/يوم :

• اسم المحطة/ او محطات المعالجة التي سوف يتم الرفع اليها:

• إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع عام والبعد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) و لوحة بمسارات الطرد مع تحديد (قطر الخط- طول- مادة الصنع- وصلات منع التسرب والإجراءات المتخذة لمنع التسرب).

٥/٤ محطة معالجة الصرف الصحي:

- المساحة : (٢ م) : متر^٢ الطاقة التصميمية (م ٣ /يوم): متر^٣/يوم
- عدد القرى المخدومة:
- عدد السكان المشمولين بالخدمة:
- نطاق خدمة محطة المعالجة:
- المحددات التصميمية للمحطة:.....
- نوع المعالجة المستخدمة والتقنيات المستخدمة :
- الفترة الزمنية للانتهاء من الأعمال:.
- خصائص مياه الصرف الخام قبل المعالجة وبعد المعالجة:
- تحاليل من جهة بحثية معتمدة توضح قياسات مياه الصرف قبل وبعد المعالجة:
- كيفية التخلص النهائي من المياه المعالجة / السبب النهائي:

• في حالة الصرف على مصرف:

- اسم المصرف: . لا يوجد
- في حالة استخدام المياه المعالجة في الغابات الشجرية:
 - اسم الغابة الشجرية:.
 - مساحة الغابة:
 - الكمية م^٣/يوم: ----

(إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع العام والبعد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) وموافقة وزارة الري والموارد المائية على الصرف. (مرفق)

٦. الحمأة:-

- ١/٦ الكمية:
- ٣/٦ مواقع التخزين:.
- ٤/٦ التحاليل المتوقعة معتمدة من جهة بحثية للحمأة ومدى مطابقتها للحماء الآمنة:
- ٥/٦ هل تتضمن المحطة الآتي:

- معمل
- ورش
- مخازن / أماكن انتظار

٧ - مرحلة التشغيل

- وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (لوحة موقع عام للمحطة):
- ١/٧ شرح تفصيلي لتكنولوجيا المعالجة المستخدمة:
- ٢/٧ عدد ونوعية الأحواض:.
- ٣/٧ كيفية تبطين أحواض التجميع:

(إرفاق رسم تخطيطي محدد عليه المباني وأحواض المعالجة ووسائل تجفيف الحمأة وأماكن تخزين الكيماويات المستخدمة في المعالجة وأماكن تشوين الحمأة).

٤/٧ كفاءة التطهير النهائي لمياه الصرف المعالجة في حالة المعالجة الثانوية أو الثلاثية:

٥/٧ نوعية الكيماويات المستخدمة في المعالجة مع إرفاق صحيفة الامان لكل منها :
الكميات المستخدمة سنوياً :

المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد، و طرق النقل والتداول والتخزين:

المخلفات الصلبة : عبارة عن مخلفات الأنشطة اليومية للعمال وتتكون من مزيج من بقايا المواد الغذائية والعبوات الفارغة والورق ، وتتولد بكميات متوسطة ، ويتم التخلص منها عن طريق المقالب العمومية.

أما المخلفات الخطرة : فهي عبارة عن الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة وهي تتكون علي فترات بعيدة جداً حيث أن هذا النظام في المعالجة ينتج حمأة في مدة من (٨-١٠) سنوات علي حسب معدل تشغيل المحطة. وسوف يتم تجفيفها وعمل التحاليل اللازمة لها ثم التخلص منها بطرق آمنة.

والزيت المرتجعة والشحوم الناتجة من صيانة الطلمبات والمواتير.

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) : المقالب العمومية للمخلفات الصلبة ، ومدفن الناصرية عن طريق شركة الوطنية لنقل المخلفات الخطرة ، وشركة بتروتريد للزيوت المرتجعة والشحوم.

• بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: طبيعة بيئة العمل في هذا المشروع هي طبيعة ذات مؤشرات متوسطة ، وتتمثل المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء عمليات الانشاء في حوادث السقوط من ارتفاعات ، وحوادث التصادم للعاملين بالمعدات ، وكذلك حوادث التعرض للاهتزازات الشديدة ، أو لمستوي ضوضاء عالي غير محتمل ، أو التعرض للحرارة الشديدة وضربات الشمس والحر .

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): سوف يتم تزويد العاملين بأدوات السلامة والصحة المهنية كالخوذة لحماية الرأس و قفازات لحماية الأيدي ، وساعات لحماية الأذن ، وأقنعة لحماية الجهاز التنفسي ، وتوفير صندوق الاسعافات الأولية بالموقع ، وتطعيم العاملين بالتطعيمات الروتينية .

• أخرى.....

٨- القوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة:

ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (٩)

- قانون البيئة رقم ٤ / ١٩٩٤ ، والمعدل بالقانون رقم ٩ / ٢٠٠٩ ، وبالقانون رقم ١٠٥ / ٢٠١٥ ، واللوائح التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ / ٢٠١١ ، والقرار رقم ٧١٠ / ٢٠١٢ ، والقرار رقم ٩٦٤ / ٢٠١٥ .
- قانون العمل رقم ١٢ / ٢٠٠٣ ، واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لمواده المختلفة .
- القانون رقم ٤٨ / ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل ، والمجاري المائية من التلوث .
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣ / ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة ، ولائحته التنفيذية .
- اشتراطات الدفاع المدني للحريق - جهاز السلامة والصحة المهنية .
- الاشتراطات العامة لاعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .
- دليل أسس واجراءات تقييم التأثير البيئي - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .

٩- تقييم التأثيرات البيئية

ارفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات. كما يرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مرفق رقم (١٠)

١٠- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات:

١٠/١ ملخص التأثيرات البيئية :

(إرفاق الإجراءات المتخذة للحد من الروائح والحشرات وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن المحطة.

تحديد الشخص المسئول عن كل إجراء وتوقيت اتخاذ الإجراء) مرفق

خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة الإنشاء

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	الرئيسي النشاط المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
الإنشاء	<p>تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تخزين مواد البناء في مناطق التخزين المحددة سلفاً. • تغطية المواد القابلة للتفتت والتطاير أثناء التخزين. • ترطيب شبكة الطرق غير المعبدة في الموقع. ينبغي أن يقتصر استخدام المياه على المناطق النشطة للغاية. • تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة ٢٠ (كم / ساعة) • لجميع المركبات التي تدخل حدود القرية. • تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرني. 	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات على جودة الهواء والرائحة
الإنشاء	<p>ينبغي تخفيف ضوضاء البناء في الموقع لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية، والتي تأخذ في الاعتبار المتطلبات الوطنية والدولية. ويجب أن تشمل الخطة الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تجنب إتاحة سدادات الأذن / أجهزة سمع واقية لجميع العاملين في مناطق الضوضاء الحرجة • التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام المعدات الواقية للسمع كجزء من دورات توجيه العمال. • وضع تعليمات واضحة بصرياً في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء كبيرة. 	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات الخاصة بالضوضاء المحيطة
الإنشاء	<p>يجب تخفيف الضوضاء خارج موقع البناء على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وإيقاف أي معدات في حالة عدم استخدامها. • الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات • إيقاف كافة أنشطة البناء خلال الليل • إبلاغ الجدول الزمني للبناء إلى المجتمعات المجاورة والمستقبلات الحساسة • تطبيق نظام للشكاوى 		
الإنشاء	<p>تصميم وبناء طبقة أساسية بقاعدة وقائية منيعة في مناطق تخزين أو استخدام السوائل الخطرة</p>	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات على نوعية التربة والمياه الجوفية
الإنشاء	<p>تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل فصل الأنواع المختلفة من التربة المستخرجة وخيار إعادة الاستخدام.</p>		
الإنشاء	<p>خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المعنية والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء سينفذها مقاولو الإنشاء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات: والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وتشمل خطة إدارة النفايات الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصميم نظام الفصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة، واستناداً إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة. • تحديد أنواع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع • تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد المنفصل. • التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليها السلطة المحلية. • تحديد مقاول إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة. • القيام بحملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة. 	تنفيذ شبكات الانحدار	مخاطر سوء التعامل و/أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة أثناء البناء

قبل الإنشاء	التقدير المسبق لحجم سائل نرح المياه وترتيب التخلص منه بسيارات الكسح في أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً. نرح البيارات المنزلية وبيارات الصرف الصحي لموقع البناء إلى أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً	تنفيذ شبكات الانحدار	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات السائلة المتولدة أثناء البناء
قبل الإنشاء	تطبيق خطة لإدارة النفايات الخطرة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية والتشريعات المصرية ذات الصلة والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء وتنفذ من مقاولي البناء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. يجب على خطط إدارة النفايات أن تشير أيضاً إلى إجراءات الصحة والسلامة، وإجراءات الطوارئ لاحتواء وإدارة الانسكابات العرضية. ويتعين التنظيف الفوري لانسكاب النفايات . ويجب على الخطة معالجة ما يلي: • اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع • وضع العلامات والسمات وتغليف حاويات النفايات الخطرة • إدارة منطقة تراكم النفايات • النقل والتخلص من النفايات الخطرة • إجراءات الصحة والسلامة (معدات الوقاية الشخصية)، خطة الاستجابة لحالات الطوارئ	تنفيذ شبكات الانحدار	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات الضلعية الخطرة المتولدة أثناء البناء
قبل الإنشاء والإنشاء	تقديم خرائط مواقع المشروع المقترحة الي المجلس الأعلى للأثار ، والحصول علي ملاحظاتهم حول المواقع التي تحتاج إلي حماية	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات المتوقعة بالآثار والتراث الثقافي
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية سلامة الهياكل للمواقع		
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بالعثور علي قطع أثرية		
التخطيط وما قبل البناء	الحصول علي تصريح من ادارة المرور وهينة السكك الحديدية علي المعابر للأعمال المتقاطعة مع الطرق أثناء التصميم والتخطيط ، ومرة اخري قبل بدء العمل لضمان الموافقة علي الجدول الزمني للأعمال	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات علي حركة المرور وصعوبة الوصول
الإنشاء	وضع علامات التحذير المناسبة وجسور المشاة والممرات التي يجب أن تكون مرئية في الليل . يجب الا يتجاوز طول الخندق المفتوح في موقع معين ٥٠٠ م		
الإنشاء	تعيين عامل/ حارس واحد ليكون حاضراً علي مدار ٢٤ ساعة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الوصول والتصرف في حالة حوادث السقوط		
قبل الإنشاء والإنشاء	توفير الوعي للسكان حول طرق الوصول البديلة ، وأخذ آرائهم في تخطيط الموقع		
الإنشاء	يجب على المقاول اعتماد خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة الإنشاء	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات علي الصحة والسلامة المهنية
قبل الإنشاء والإنشاء	تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناطق مزرعة مناسبة حول الموقع.	تنفيذ شبكات الانحدار	التأثيرات البصرية

خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة التشغيل

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
التشغيل	اقامة تواصل مع المناطق المجاورة ونظام التعامل مع الشكاوي	تشغيل شبكات الانحدار	التأثيرات على جودة الهواء
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الانبعاثات		
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الضوضاء	تشغيل شبكات الانحدار	التأثيرات الخاصة بالضوضاء
التشغيل	استخدام أدوات الحماية وسدادات الأذن للحد من التعرض للضوضاء		
التشغيل	الاستجابة الفورية للتسرب	تشغيل شبكات الانحدار	التأثيرات على نوعية المياه السطحية
التشغيل	الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب		
التشغيل	يجب على مشغلي المشروع وضع وتنفيذ خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المتعلقة والتي تغطي جميع أنواع النفايات غير الخطرة. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وينبغي أن تشمل خطط إدارة النفايات الإجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • تصميم نظام فصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة ويستند إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة. • التعرف على أنواع وأبعاد التخزين في الموقع. • تصميم منطقة تخزين النفايات المركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد. • التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليه السلطة المحلية. • تحديد مقالع إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة. • حملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة لإدارة النفايات الصلبة. 	تشغيل شبكات الانحدار	مخاطر سوء التعامل و / أو التخلص من النفايات الصلبة المتولدة أثناء التشغيل
التشغيل	إرجاع اسطوانات الكلور الفارغة واستبدالها ، والتخلص /إعادة التدوير لحاويات الزيت . صيانة وإصلاح تنكات التخزين فوق الارض	تشغيل شبكات الانحدار	مخاطر التعامل مع المواد الخطرة
التشغيل	تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة التشغيل وتشمل الإجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> • التحصين • الممارسات الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية • التدريب علي خطط الطوارئ 	تشغيل شبكات الانحدار	التأثيرات على السلامة والصحة المهنية
التشغيل	تحديد نقطة (نقاط) دخول، تكون ذات تصميم وقائي خاص، لاستخدامها لتصريف مخزون البيارات القائمة الذي تم نزحها. يجب أن تستخدم علامات التحذير والأسوار أثناء أعمال الصيانة. <ul style="list-style-type: none"> • التفقيش المنتظم لجميع عناصر منظومة الصرف الصحي (وخاصة غرف التفقيش) • تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية • ضبط توقيت أعمال الصيانة بحيث تكون بعيدا عن ساعات الذروة 	تشغيل شبكات الانحدار	التأثيرات على الصحة والسلامة المجتمعية

٥/١٠ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):
سوف يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإعداد المؤسسي التالي:
محافظة سوهاج - الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، وسوف يتم المتابعة معهم باستمرار .

١١- خطة الطوارئ والتدريب عليها:

١/١١ بيان التدريبات العملية على تنفيذ خطة الطوارئ وتوقيتها.

ستقوم إدارة السلامة والصحة المهنية بتدريب العمال والموظفين دورياً علي حالات الطوارئ ، وذلك من خلال تدريبات عملية مماثلة لحالات الطوارئ بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني مع تكرارها دورياً .

٢/١١ بيان ببرامج تدريب العاملين بالمحطة وتوقيتها

سوف يتم تدريب العاملين بصفة دورية علي كيفية تشغيل الشبكات ، وكيفية ملاحظة وجود أي خلل ، وعلي الاسعافات الأولية ، ومكافحة الحرائق . سوف يتم تدريب جميع العاملين علي كل ما هو جديد من خطط وسوف يتم مناقشة المشاكل التي قابلت طقم العمل خلال تشغيل المحطة خلال هذه المدة لتبادل الخبرات.

٣/١١ تحليل البدائل

بديل موقع المشروع:

- لا يوجد أية أخطار طبيعية بموقع مشروع تنفيذ شبكات الانحدار بالسماكين، لأن هذا المشروع يخدم المنطقة السكنية الريفية المحيطة بمعالجة مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطة وتعمل علي تحسين ظروف المعيشة للسكان والحفاظ علي الصحة العامة.
 - وتم اختيار مكان المشروع لأن الأرض المختارة تعتبر الأكثر ملائمة لطبيعة المشروع ، ولا يمكن تغييرها .
- بديل عدم التنمية (عدم تنفيذ المشروع):

- يمثل بديل عدم تنفيذ المشروع حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي ، حيث وجد بعد المعاينة أنه لا بد من استكمال المشروع ، للحفاظ علي بيئة نظيفة ، ويمكن الاستفادة منه كالتالي:
- تحسين نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة .
- تحسين نوعية المياه الجوفية عن طريق منع تسلل مياه الصرف الصحي إليها .
- تحسين الصحة العامة للسكان والحد من الأمراض .
- وبالتالي فإن بديل عدم تنفيذ المشروع غير مفضل من الجانب البيئي والاجتماعي.

- المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق.
(يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

م	بيان بالمرفق	هل تم إرفاقه (نعم/لا)	تعليل عدم الإرفاق
١	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).	لا	لا ينطبق
٢	صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).	لا	لا ينطبق
٣	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع).	لا	لا ينطبق
٤	وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.	نعم	--
٥	وصف عام لمنطقة المشروع.	نعم	--
٦	وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.	نعم	--
٧	التحليل المتوقعة للانبعاثات الغازية.	لا	لا يوجد
٨	مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي	نعم	--
٩	قائمة القوانين والتشريعات البيئية ذات العلاقة	نعم	--
١٠	تقييم التأثيرات البيئية.	نعم	--

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أي تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

اسم مالك المشروع: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

اسم الشخص المسئول: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

٠٩٣٢٧١٧٧٣٤


التليفون/ فاكس والعنوان:

.....٢٨/١٢/٢٠٠٤.....

التاريخ:

يعتمد،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Handwritten signature and stamp of the authorized representative.

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص


اعتماد الجهة الإدارية:

الاسم : محمد عبد الحليم

الوظيفة : مفتش

التوقيع : [Signature]

خاتم شعار الجمهورية



محافظة سوهاج
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة
إدارة شئون البيئة

(تقرير معاينة)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩

قامت لجنة من إدارة شئون البيئة بالوحدة كلاً من :-

مدير إدارة البيئة بالوحدة

١/ م: رمضان حسن على

مفتش البيئة بالوحدة

٢/ أ: فاطمة ابراهيم محمد

وذلك لمعاينة مشروع : تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحى ووصلات منزليه لمنطقة السماكين- مركز المنشأة - سوهاج

(تابع للخطة الاستثمارية والبنك الدولي)

الجهة المنفذة للمشروع: شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

نوع المشروع: بنية أساسية

وصف المشروع : هو عبارة عن الحفر فى جميع انواع التربه بما فيها الاسفلت ان وجد ماعدا التربة الصخرية - عمل طبقة الساس اسفل وحول المواسير والردم - البند يشمل اعادة رصف الشوارع بمسارات خطوط الانحدار فى الشوارع المرصوفة- احلال وتجديد مواسير فخار قائمة بمواسير UPVC فك مواسير من الفخار واستبدال وتركيب مواسير جديده من UPVC تنفيذ غرفة تفتيش من الخرسانة العادية - تركيب مواسير UPVC قطر ١٦٠ مم لزوم الوصلات- .

البعد عن الكتلة السكنية : داخل الكتلة السكنية

الخامات المستخدمة : يتم استخدام مواسير - UPVC قطر ١٦٠ لزوم الوصلات المنزلية - أعمال الخرسانات

المعدات المستخدمة : يتم استخدام اللودر للحفر وكذلك سيارات نقل هذه المواسير لموقع

العمل وردم الحفر بعد الانتهاء وتسوية الطريق .

المخلفات الناتجة عن المشروع :

* مخلفات صلبة : مخلفات حفر وأعمال الإنشاء والخرسانات (شكاثر الاسمنت الفارغة - نواتج الحفر - بقايا

طوب وزلط وفوارغ معدنية

كيفية التخلص منها : المقالب العمومية

* مخلفات سائلة : صرف صحى للعاملين بالموقع : كميتها : قليلة

بيئة العمل: جيدة

الضوضاء: من معدات والات الحفر فى حدود المسموح به وتزول بانتهاء الأعمال

الاحتياطات الواجب اتخاذها : عن طريق غلق الطريق الذي يتم العمل به

وهذا تقرير منا بذلك

إدارة شئون البيئة

اللجنة



١١/٣/٢٠٢٢

١٢/٣/٢٠٢٢