

Arab Republic of Egypt

The Cabinet of Ministries

Ministry of State for Environmental Affairs

Egyptian Environmental Affairs Agency

جمهورية مصر العربية

رئاسة مجلس الوزراء

وزارة الدولة لشئون البيئة

جهاز شئون البيئة

تملاً ببيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (ب)
Environmental Impact Assessment - Form (B)

١- معلومات عامة

١/١ اسم المشروع المقترح:

محطة رفع صرف صحي وخط طرد السماكين - مركز المنشأة - محافظة سوهاج

٢/١ مكونات المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار)

محطة رفع صرف صحي
 شبكات انحدار
 وصلات منزلية
 مشروع متكامل (معالجة - رفع - شبكات)
 محطة معالجة صرف صحي
 خط طرد

٣/١ نظام الصرف الصحي المقترح

نظم مركزية
 محطة لامركزية
 أخرى

٤/١ الطاقة التصميمية (م/يوم) ٥٧٨٩ م/٣ يوم سنة الهدف ٢٠٥٧ المساحة (م) ٢م ٨٥٠

٥/١ نوع المعالجة:

٦/١ عنوان المشروع: منطقة السماكين - مركز المنشأة - محافظة سوهاج

٧/١ اسم مالك المشروع (شخص . شركة . هيئة): شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

٨/١ اسم الشخص المسئول وموقعة الوظيفي: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

رقم التليفون: ٠٩٣٢٧١٧٧٧٣٤ رقم الفاكس: ٠٩٣٢٧١٧٧٧٣٤

بريد إلكتروني: sohagliuww@gmail.com

القائم بإعداد النموذج: مكتب إنفيروكونسلت لدراسات البيئة والبنية الأساسية

رقم التليفون: ٢٥١٦٦٨٩٨ - ٠١٢٧١١١٠٧٩٦ رقم الفاكس: ٢٥١٧٠٩٢٥

بريد إلكتروني: Enviroconsult602@gmail.com

٩/١ الجهة المانحة للترخيص: الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة


١٠/١ تاريخ قرار تخصيص لأرض المشروع: جارى العمل

(مع ارفاق صورة من قرار التخصيص) جارى العمل

كروكي يوضح محطة رفع الصرف الصحي المقترحة بمنطقة السماكين - مركز المنشأة (شكل رقم ٢) :
 محطة رفع الصرف الصحي المقترحة جاري تخصص قطعة ارض فضاء داخل الحيز العمراني املاك الدولة بأبعاد (٣٥*٣٥م)

ارض زراعيه

طريق ترابي بعرض ٦ متر



ارض زراعيه

ارض فضاء

نمبر البئيل

الرقم	البيان
١	خزانة الصمامات التمايز
٢	مستودع
٣	خزانة التمايز
٤	خزانة جدران التمايز
٥	مبنى الأمن
٦	كاشف الحريق
٧	مظلة المرفق
٨	خزانة التوقيت
٩	بنية المنفعة من التوقيت
١٠	بلاطة الارضيات
١١	برابرة
١٢	سور المحطة
١٣	مبنى التمايز
١٤	خزانة التوقيت

DI	MEMO	FOR RECORD
REC	DATE	COUNTY

شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بدمشق

المقاول: **الانجنيير كروكي**

مهندس: **م. كروكي**

تصميم: **٢٠٠٤**

مشاريع: **محطة رفع الصرف الصحي المقترحة بمنطقة السماكين**

رقم	البيان	الكمية	الواحد	المجموع
١	العمالة	١	١	١
٢	المواد	١	١	١
٣	الاجرة	١	١	١
٤	المصاريف	١	١	١
٥	المجموع	٤	٤	٤

٣/٢ المساحة المخصصة للتوسعات المستقبلية (م ٢): لايوجد توسعات

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات ، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (يرجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

٤/٢ الإحداثيات: لايوجد توسعات

٥/٢ البعد عن أقرب كتلة سكنية: لايوجد توسعات

٦/٢ اتجاه الرياح السائدة: لايوجد توسعات

٧/٢ البعد عن الطرق الرئيسية: لايوجد توسعات

٨/٢ البعد عن نقطة التخلص النهائي: لايوجد توسعات

٩/٢ البعد عن المجارى المائية العذبة: لايوجد توسعات

(إرفاق كروكي موقع عام لموقع المحطة بالإحداثيات والبيئة المحيطة معتمد من الجهة الإدارية).

١٠/٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> مدينة | <input checked="" type="checkbox"/> قرية | <input checked="" type="checkbox"/> داخل الكتلة السكنية | <input type="checkbox"/> منطقة صحراوية |
| <input type="checkbox"/> منطقة زراعية | <input type="checkbox"/> منطقة صناعية | <input type="checkbox"/> منطقة حرفية | <input type="checkbox"/> منطقة أثرية |
| <input type="checkbox"/> منطقة ساحلية | <input type="checkbox"/> محمية طبيعية | <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها | |

١١/٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

(مرفق ٣):

١٢/٢ البنية الأساسية:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> شبكة المياه | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| <input type="checkbox"/> شبكة الكهرباء | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| <input type="checkbox"/> شبكة صرف صحي | <input type="checkbox"/> متوفرة | <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة |
| <input type="checkbox"/> شبكة طرق/سكة حديد | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| <input type="checkbox"/> مصادر الوقود | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| <input type="checkbox"/> شبكة الاتصالات | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |

١٣/٢ البدائل المقترحة لموقع المشروع

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع (درجة الحماية من الأخطار الطبيعية والتوافق مع التنمية للمنطقة المحيطة).

مقدمة من الأهداف لأختيار مواقع المشروع:

• الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو المساهمة في خفض نسب التلوث في المصارف الزراعية والترع بمنطقة المشروع من خلال تحسين نوعية المياه المعالجة للصرف الصحي ومن خلال منع التخلص الحالي المباشر لمياه الصرف الصحي على الترع والمصارف وذلك في نطاق استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية والبيئية.

المزايا البيئية والاجتماعية إجمالاً الآثار السلبية للمشروع وخصوصاً عند تطبيق تدابير التخفيف الموصى بها في الدراسة ومن أهم تلك المزايا:-

- تحسين نوعية المياه السطحية في مناطق المشروع من خلال منع تسلل الصرف مباشرة الى المجارى المائية.
- تحسين نوعية المياه الجوفية في مناطق المشروع من خلال منع تسلل الصرف الى التربة .
- تسمو الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسكان تلك المناطق .
- تحسين نوعية الحياة للسكان من خلال تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض المنقولة بواسطة المياه

- المستخدمة في الشرب والزرارة.
- منع التوتّر النفسى الناجم عن الروائح الكريهة من عملية الطّح او انتشار مياه الصرف الراكدة والحرسان من
- الخدمات الاساسية.

بدائل المواقع :-

- أثناء دراسة منطقة المشروع لأختيار موقع محطة الرفع فقد تم الأخذ فى الاعتبار جميع المحددات السابقة. أثناء الدراسات التصميمية للمشروع فقد تم دراسته المنطقة تفصيلاً مع الجهات المتخصصة و الوحدة المحلية بمركز بدر لدراسة البدائل المتاحة لموقع محطة المعالجة وتبين عدم صلاحية العديد من الأماكن وتوفر بدائل لموقع المشروع وذلك أثناء الزيارة الميدانية نظراً لعدة أسباب منها:
- 1- القرب من الكتل السكنية.
 - 2- فى إتجاه الرياح مما يؤثر سلباً على السكان.
 - 3- عدم إمكانية تخصيص -- بعض الأماكن للمشروع .
 - 4- عدم مناسبة المساحة المتاحة لمتطلبات المشروع.
- وعليه ومن الدراسة الميدانية التفصيلية تم اختيار موقع المشروع الحالى للعديد من المميزات التالية:-
- 1- موقع المشروع حول كتلة اراضي زراعية، وبعيد عن الكتل السكنية طبقاً للأشترطات البيئية.
 - 2- عكس إتجاه الرياح.
 - 3- توفير تخصيص قطعة الأرضي للمشروع .
 - 4- لا يوجد أى مناطق أثرية أو تاريخية.
 - 5- الموقع بعيد تماماً عن المحميات الطبيعية ولا يوجد به حياة نباتية أو حيوانية.

- إتاحة فرص عمل فى قطاع البناء والتشغيل والصيانة لسكان المناطق التى يخدمها المشروع .
- لا يوجد بدائل لتنفيذ المشروع سوى البدائل الحالية وهى تنحصر فى الصرف فى المجارى المائية وعشوائية الصرف والترنشات التى يتم بنائها بطرق غير سليمة ومن مخاطر عدم تنفيذ المشروع:
- تلوث المجارى المائية وتلوث المياه المستخدمة فى الشرب والزراعة .
- انتشار الأمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمى والنزلات .
- انتشار الروائح الكريهة وانتشار الفوارض والذباب والحشرات .
- التأثير السلبى على المزروعات وتلوّثها .
- انخفاض الدخل نتيجة للأمراض التى يصاب بها سكان تلك المناطق.
- خفض قيمة الأرضي الزراعية نتيجة لملوحة الأرض بسبب تلوث المياه .
- تآثر المنازل نتيجة طّح الترنشات وارتفاع مستوى المياه الجوفية .

3- وصف مراحل المشروع:

1/3 مرحلة الإنشاء:

تاريخ الإنشاء: سوف يبدأ طرح مستندات عطاء المشروع على المقاولين عقب الحصول على الموافقة البيئية من

جهاز شنون البيئة.

الجدول الزمنى للتنفيذ: من المتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع المقترح حوالى 10 أشهر (عشر أشهر) وذلك

عقب الحصول على الموافقة البيئية من جهاز شنون البيئة.

1/1/3 وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

سوف تشمل الخاصة بإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى أعمال تقليدية متصلة بإنشاء الخرسانة المسلحة وأعمال الحفر حتى مستوى الأساس وأعمال العزل اللازمة للتربة. كما سيتم توصيل وتركيب المواسير والمضخات والأجزاء الخاصة بها والصمامات ولحام الوصلات . كما سيتم إنشاء غرفة مولد ومحول وبالإضافة إلى ذلك سوف يتم تنفيذ الأنشطة الآتية:-

- تسوير منطقة المشروع.
- إنشاء الأعمدة والدعائم (دق الخوازيق).
- نقل وتركيب المعدات الثقيلة (المولد والمحول والمضخات).
- الأعمال الكهربائية.
- الأعمال الميكانيكية.
- تخزين المواد الخام اللازمة مثل المواسير والرمل والزلط والأسمنت وحديد التسليح.
- خلط الخرسانة وصيها.
- تركيب خزان الوقود فوق سطح الأرض.
- اختبار المعدات الكهروميكانيكية.

- تخزين المخلفات والتخلص منها.
- حفر مكشوف في جميع أنواع التربة فيماعد التربة الصخرية من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب المياه الجوفية والبند يشمل الحفر والتسوية ونقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة و تكاليف أى معدات لازمة لتنفيذ البند حسب المواصفات الفنية و أصول الصناعة و طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
- الحفر بالتفويض في جميع أنواع التربة فيماعد التربة الصخرية والبند يشمل الحفر حتى منسوب التأسيس وعمل التسوية اللازمة ونقل ناتج الحفر للمقابل العمومية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة أو حسب توصيات تقرير الجسات حسب المواصفات الفنية و أصول الصناعة و طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
- الردم علي طبقات برمال نظيفة خالية من الاتربة و المواد الضارة مورد من خارج الموقع و البند يشمل توريد الرمل و الردم و الرش و الدمك و التسوية و تكاليف أى معدات لازمة للتنفيذ وكافة الاعمال اللازمة لاتمام العمل طبقا لتوصيات ابحاث التربة و الرسومات و المواصفات و اصول الصناعة و الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف.
- تجميع ووضع خنزيرة للبيارة من الحديد المشغول من زوايا والواح وكمرات شاملا الحلقة القاطعة والاطواق كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.
- وضع أحجار الكياس (حجر الجبل الاحمر) أو مايمائثة تحت الماء وتسوية السطح بالتفويض وذلك لزوم أساسات البيارة كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.
- شغيل أسمنت مقاوم للكبريتات لزوم حقن حجر الكياس وتشمل الفنة توريد وعمل كل مايلزم لتنفيذ أعمال الحقن والسقية بالاسمنت اللباني كاملاما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.
- عمل ووضع خرسانة الديكوفيل بنسبة (3م1,00 زلط + 3م0,50 رمل + 450 كجم أسمنت بورتلاندى مقاوم للكبريتات) بالتفويض تحت الماء كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.
- عمل ووضع خرسانة عادية تتكون من (3م0,80 رمل + 0,40 زلط + 300 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات) لزوم تشكيل ميول القاع للبيارة وقاعدة غرفة المحابس كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.
- عمل ووضع خرسانة مسلحة غير منفذة ملساء السطح بحتوى 400 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات و تعطى إجهاد كسر بعد 28 يوما لا يقل عن 300 كجم/سم² على مكعبات 15 × 15 × 15 سم والفنة تشمل توريد وتركيب حديد التسليح حسب الموضح بالرسومات والبند يشمل عزل داخلى للبيارة بمواد مثل الفاندكس وغيرها وذلك لزوم حوائط وأساسات وكمرات وكوابيل وسقف البيارة كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات وحسب الرسومات.

أعمال التشطيبات :

- توريد وتركيب واختبار طبقة عازلة للرطوبة و المياه للأسطح الخرسانية وذلك بدهان وجهين من أسفلتويد أو مايمائثة من أجود صنف و يكون الدهان للطبقات الأفقية بمعدل 1,5 كجم/للموجه الواحد و للطبقات الرأسية بمعدل 2,0 كجم/للموجه الواحد و البند يشمل دهان السطح بالبيتومين المؤكسد الساخن و عمل اللحامات و لصقها بعرض 15 سم و دهان السطح العازل بوجه آخر مؤكسد مع عمل كل ما يلزم من وزرات و خلافه و كذلك عمل طبقة لياسة أسمنتية بسمك 2 سم بمونة مكونة من 200 كجم أسمنت/م³ رمل طبقا للمواصفات و الرسومات الهندسية و تعليمات الاستشاري و أصول الصناعة و نهو العمل نهوا تماما شامل مما جميعه.
- عمل مباني من الطوب الاسمنتي بسمك 25 سم وذلك للأسفال و يكون الطوب خالى من العيوب مقاس 6×12×25 سم ويلصق بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت عادى لكل م³ رمل علي أن تكون المداميك منتظمة و تفرغ اللحامات بعمق لا يقل عن 1 سم و نهو العمل طبقا لأصول الصناعة و طبقا للمواصفات و الرسومات الهندسية و تعليمات و اعتماد الاستشاري .
- عمل مباني سمك 25 سم من الطوب الرملى لون وردي مقاس 6×12×25 سم وذلك للحوائط الخارجيه على أن يكون الطوب من النوع الجيد ذو الأحرف المنتظمة ومونة مكونة من 300 كجم أسمنت عادى لكل م³ رمل ويتم البناء طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات على أن يتم تفرغ العراميس الرأسية و الأفقية و كحلها بمونة لباني الاسمنت للواجهات و نهو العمل طبقا لأصول الصناعة و طبقا للمواصفات و الرسومات الهندسية و تعليمات الاستشاري .
- عمل دهانات بلاستيك حسب العينة و الألوان المعتمدة لزوم الأسقف و الحوائط الداخلية و البند يشمل عمل وجه تحضيرى و التأسيس بمعجون بلاستيك و الصنفرة و عمل وجه بطانة و وجهين تشطيب و نهو العمل نهوا تماما شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و للمواصفات الفنية و الرسومات الهندسية و تعليمات و اعتماد الاستشاري.
- ركب أبواب و شبابيك من الكريثال بالقطاعات و الأشكال المبينة بالرسومات على أن تكون جميع القطاعات و الأكسسوارات و الأعمال مطابقة للمواصفات القياسية المصرية و الفنة تشمل مايلي:
- التجميع بالبرشام أو اللحام و يعمل اللحام مستمرا مع إزالة البروز في الأجزاء الظاهرة و جعلها مستوية تماما و توريد وتركيب كافة الأعمال و الخردوات و الأكسسوارات اللازمة من أكر و مفصلات و ترابيس و سناكل و كوابلن و خلافه و توريد وتركيب زجاج سمك 6 مم انجليزي و يزود الشباك بسلك خارجى.
- الدهان (3) أوجه ببوية الزيت خلاف عدد (2) أوجه تاسيسمن البوية (جميع الدهانات إيبوكسية مانعة للصدأ و مقاومة للعوامل الجوية).
- و البند يشمل كل مايلزم التركيب و التشغيل و نهو العمل نهوا تماما شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و للمواصفات الفنية و الرسومات الهندسية و تعليمات و اعتماد الاستشاري.
- انشاء بالوعة صرف مياه الأمطار مزودة بتاندوم (عازل ماني) مكونة من حجرة من الخرسانة العادية 30 سم ونسبة أسمنت لا تقل عن 300 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات لكل متر مكعب خرسانة ذات غطاء به فتحات في سطح الغطاء

العلوي المزوج وحجم الفتحات يسمح بمرور المياه دون الأوراق والفضلات والراسم السفلي لماسورة المخرج أعلا من منسوب قاع البالوعة بمقدار ٦٠ سم ومزودة بحاجز داخلي أو مشترك يمنع خروج المواد الطافية ومحملا على البند الحفر حتى منسوب التأسيس والردم حول البالوعات باستخدام الرمال النظيفة الموردة من المحاجر المعتمدة ودك التربة وعزل الحوائط من الخارج بطبقتين من البيتومين المؤكسد الساخن والعزل من الداخل بمادة عازلة مناسبة مثل (منتجات فاندكس أو سيكا أو مايمثلهم) وكذلك جزء الماسورة الخارج من البالوعة طبقا للمواصفات والرسومات الهندسية المقدمة وتعليمات الاستشاري ومهندس الجهاز وأصول الصناعة ونهوه العمل نهوا تماما شامل مما جميعه.

- مصادر المياه : شبكة المياه العامة استخداماتها : استخدام أدمى (حوالى ٥٠ عامل فى الوردية الواحدة).
- معدل الاستهلاك : ما يقرب من (٥ م / ٣ يوم).
- نوع الوقود : الديزل للشاحنات مصدر الوقود: ستزود الشاحنات بالوقود بمعرفة مقاول الإنشاء من خارج
- معدل الاستهلاك : ١٠٠ لتر / يوم
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: سوف يتم الإستعانة بحوالى عدد (٢٠) عامل من العمالة الماهرة وعمال مقاولات تشييد مدربة و مهندسين يقيمون بمساكنهم الأصلية .

• ٢/١/٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة: مخلفات بناء ومخلفات تركيبات الصلبة الناتجة عن عمليات انشاء محطة الرفع الصرف الصحي وهى عبارة عن المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر و الردم و أعمال التسويات و أعمال الانشاء والخرسانات (شكائر الاسمنت الفارغة - نواتج الحفر- راجع تشغيل حديد التسليح - الاضافات الكيماوية للخرسانات و خلافة نوعيتها : بقايا طوب وزلط وفوارغ ورقية ومعدينية. كميتها : متوسطة
- كيفية التخلص النهائي: سيتم التأكيد على مقاولى التنفيذ) سواء أعمال التسويات والحفر والردم و مقاولى الخرسانة و المباني والتشطيبات و مقاولى التركيبات الميكانيكية و الكهروميكانيكية) بضرورة التخلص من أية مخلفات صلبة ناتجة عن تلك الاعمال بالطريقة القانونية الامنة بينيا وتجميعها فى حاويات كبيرة غير منفذة ونقلها خارج منطقة المشروع والتخلص منها فى المقالب المخصصة لذلك .ولايسمح ابدأ بأية تشوينات لنواتج الحفر داخل الموقع بل يجب نقلها والتخلص منها فوراً.

مخلفات سائلة :

- نوعيتها : صرف صحي للعاملين بالموقع كميتها : متوسطة كيفية التخلص النهائي : سوف يتم تزويد مواقع محطة الرفع ببيارة مبطنه للموقع ،والتي سيتم تفريغها بصفة دورية بواسطة سيارات الكسح من البلدية للتخلص النهائي.
- انبعاثات غازية (دخان - رائحة - مواد عالقة): سوف تنتج الانبعاثات المحتملة من المعدات والمركبات المستخدمة فى مرحلة الإنشاء وهذه الانبعاثات تتضمن أول أكسيد الكربون(CO)، ثاني أكسيد الكبريت(SO2)، ااكاسيد النيتروجين ،والأتربة ،كنتيجة لحركة المعدات وأعمال الحفر وتقليب التربة .انبعاثات عوادم معدات الانشاء(خلاطات خرسانة - عربات نقل - مولدات طوارئ و خلافه)-غبار و اترية اثناء عمليات الانشاء و نقل موادالتشييد و البناء و اثناء عمليات الحفر و الردم .العوادم المتولدة و الغبار و الاترية المتولدة تكون مؤقتة و تزول بانتهاء أعمال الانشاء - و تكون محدودة بحدود موقع المشروع(سور المحطة) و لا تتعدها الي خارج المحطة.

طرق التحكم:

- رش المياه على الأسطح لإخماد الأتربة.
- الالتزام بالحدود القصوى لسرعة المركبات بمنطقة العمل.
- الصيانة الدورية للمركبات والمعدات المستخدمة.
- ضوضاء: من المتوقع أن تنتج الضوضاء أقل من حدود قانون البيئة(أقل من ٩٠ ديسيبل لمدة ٨ ساعات)من الشاحنات والمعدات المستخدمة وكذلك من أعمال الحفر ،والضوضاء المتوقعة ستصدر على المدى القصير وتؤثر فقط فى نطاق منطقة العمل بالموقع .ضوضاء صادرة من معدات الانشاء اثناء عمليات الانشاء و تكون مؤقتة و تزول بانتهاء أعمال الانشاء - وتكون محدودة بحدود موقع المشروع(سور المحطة) و لا تتعدها الي خارج المحطة.

طرق التحكم:

- توفير سدادات الأذن للعمال على المعدات المسببة للضوضاء وذلك للحد من تأثيرات الضوضاء.
- الصيانة الدورية للمعدات والمحركات.

- الحرص على تشغيل تلك المعدات خلال فترة النهار فقط.

• أخرى (مخلفات خطرة)

نوعيتها: سوف تتولد كميات ضئيلة من حاويات المواد الكيميائية الفارغة، والزيوت المستهلكة. كيفية التخلص: سيتم فصل المخلفات الصلبة الخطرة عن المخلفات الصلبة غير الخطرة وتخزينها مؤقتاً في مناطق منفصلة بموقع محطات الرفع حتى يتم التخلص منها خارج الموقع عن طريق متعهد مختص بالمخلفات الخطرة. ومن ناحية أخرى سيتم تجميع الزيوت المستهلكة التخلص منها خارج الموقع عن طريق متعهد جمع الزيوت المرخص

• ٤- المكونات الرئيسية للمشروع:-

- ١/٤ إنشاء وصلات: هي عبارة عن شبكة من المواسير المتصلة بالمباني لنقل مياه الصرف الصحي عن طريق انحدار المواسير تحت تأثير الجاذبية بدءاً من المباني ثم إلى غرف التفطيش ثم إلى مواسير الانحدار.

٢/٤ إنشاء شبكات:

(إرفاق مسار الشبكات ومواقع غرف التفطيش على كروكي الموقع العام للمحطة)

٣/٤ إنشاء محطات الرفع:

سوف تتدفق مياه الصرف الصحي القادمة من شبكات مواسير خطوط الإنحدار إلى محطات الرفع وهي عبارة عن بياض تجميع الصرف الصحي مزودة بعدد من المضخات ومصفاة لحماية المضخات ومنع دخول المواد الصلبة إليها. وبالإضافة إلى ذلك سوف يتم تنظيف وتطهير المعدات بصفة دورية للحفاظ على كفاءتها. كما سيتم تزويد محطات الرفع بضوابط مستوى التدفق لتشغيل المضخات، ومولد مزود بخزان للوقود، وغرفة تحكم، وغرفة للأمن ومخزن، ومحول وبالإضافة إلى ذلك ونش كهربائي لخدمة المضخات ونش دوار لنقل المصفاة.

٤/٤ المناطق التي تخدمها محطة المعالجة:

• اسم محطات الرفع (في حالة وجود أكثر من محطة) :

• المساحة (م^٢):

• المواقع بالإحداثيات:

• اتجاه الرياح:

• طاقة الرفع (التصرف التصميمي) م^٣/يوم :

• اسم المحطة/ او محطات المعالجة التي سوف يتم الرفع إليها: محطة معالجة المنشأة

إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع عام والبعد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) و لوحة بمسارات الطرد مع تحديد (قطر الخط- طول- مادة الصنع- وصلات منع التسرب والإجراءات المتخذة لمنع التسرب).

٥/٤ محطة معالجة الصرف الصحي:

• المساحة (م^٢): الطاقة التصميمية (م^٣/يوم).....

• عدد القرى المخدومة:

• عدد السكان المشمولين بالخدمة:

• نطاق خدمة محطة المعالجة:

• المحددات التصميمية للمحطة:

• نوع المعالجة المستخدمة والتقنيات المستخدمة:

• الفترة الزمنية للانتهاء من الأعمال:

• خصائص مياه الصرف الخام قبل المعالجة وبعد المعالجة:

• تحاليل من جهة بحثية معتمدة توضح قياسات مياه الصرف قبل وبعد المعالجة .

• كيفية التخلص النهائي من المياه المعالجة / السبب النهائي:

• في حالة الصرف على مصرف:

• اسم المصرف:.....

• في حالة استخدام المياه المعالجة في الغابات الشجرية:

▪ اسم الغابة الشجرية:.....

▪ مساحة الغابة:.....

▪ الكمية م^٣/يوم:.....

(إرفاق صورة من قرار التخصيص وكروكي الموقع العام والبعد عن المناطق السكنية والمنطقة المحيطة معتمدة من الجهة الإدارية) وموافقة وزارة الري والموارد المائية على الصرف.

٦. الحماية:-

١/٦ الكمية.....

٢/٦ كيفية المعالجة والتخلص النهائي.....

٣/٦ مواقع التخزين.....

٤/٦ التحاليل المتوقعة معتمدة من جهة بحثية للحماة ومدى مطابقتها للحماة الآمنة:.....

٥/٦ هل تتضمن المحطة الآتي:

معمل

ورش

مخازن / أماكن انتظار

٧ - مرحلة التشغيل

• وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (لوحة موقع عام للمحطة):

١/٧ شرح تفصيلي لتكنولوجيا المعالجة المستخدمة:.....

٢/٧ عدد ونوعية الأحواض:.....

٣/٧ كيفية تبطين أحواض التجميع:.....

(إرفاق رسم تخطيطي محدد عليه المباني وأحواض المعالجة ووسائل تجفيف الحماة وأماكن تخزين الكيماويات المستخدمة في المعالجة وأماكن تشوين الحماة).

٤/٧ كيفية التطهير النهائي لمياه الصرف المعالجة في حالة المعالجة الثانوية أو الثلاثية:

.....
.....
.....

٥/٧ نوعية الكيماويات المستخدمة في المعالجة مع ارفاق صحيفة الامان لكل منها :

الكميات المستخدمة سنوياً:.....

• المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد.....

طرق النقل والتداول والتخزين:.....

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) :

.....

• بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: طبيعة بيئة العمل في هذا المشروع هي طبيعة ذات مؤشرات متوسطة ، وتتمثل المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء عمليات الإنشاء في حوادث السقوط من ارتفاعات ، وحوادث التصادم للعاملين بالمعدات ، وكذلك حوادث التعرض للاهتزازات الشديدة ، أو لمستوي ضوضاء عالي غير محتمل ، أو التعرض للحرارة الشديدة وضربات الشمس والحر

- طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): توفير مهمات الوقاية الشخصية؛ مثل كمامات حماية

الجهاز التنفسي، أحذية السلامة، الخوذ، المعاطف

والقفازات.

- توفير ملصقات تحذيرية وتوجيهية باللغة العربية

- توفير صندوق الإسعافات الأولية بالموقع

- ضمان التطعيمات الروتينية للعمال ضد الإنفلونزا والتيتانوس والتهاب الكبد الوبائي "أ"

- تدريب العمال على التعرف على المخاطر المحتملة واستخدام معدات الزقاية الشخصية المناسبة وفهم

- الاشارات وخطة الاخلاء في حالات الطوارئ

- الحرص على التنظيف والنظافة بعد انتهاء العمل من خلال اتباع الاجراءات التالية:

■ إزالة الملابس الملوثة للتخلص السليم أو إزالة التلوث

■ غسل الوجه والذراعين واليدين والساقين بالماء والصابون

■ التخلص من أو التطهير الجيد للأدوات والمعدات المستخدمة

• أخرى.....

٨- القوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة:

ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (٩) سوف يلتزم المشروع خلال مرحل الإنشاء والتشغيل، بالقوانين واللوائح البيئية المنطبقة عليه، والتي

تتضمن باختصار:

• قانون البيئة رقم ٤ / ١٩٩٤ ، والمعدل بالقانون رقم ٩ / ٢٠٠٩ ، وبالقانون رقم ١٠٥ / ٢٠١٥ ، واللوائح التنفيذية المعدلة

بالقرار رقم ١٠٩٥ / ٢٠١١ ، والقرار رقم ٧١٠ / ٢٠١٢ ، والقرار رقم ٩٦٤ / ٢٠١٥ .

• قانون العمل رقم ١٢ / ٢٠٠٣ ، واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لمواده المختلفة.

• القانون رقم ٤٨ / ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل ، والمجاري المائية من التلوث .

• القوانين والتشريعات الخاصة بالبنك الدولي والإرشادات العامة للبيئة والسلامة والصحة المهنية بمؤسسة التمويل الدولي

• قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣ / ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة ، ولائحته التنفيذية.

• اشتراطات الدفاع المدني للحريق - جهاز السلامة والصحة المهنية .

• الاشتراطات العامة لاعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .

• دليل إرشادات تقييم التأثير البيئي لمشروعات التنمية العمرانية - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .

• دليل أسس واجراءات تقييم التأثير البيئي - جهاز شئون البيئة - رئاسة مجلس الوزراء .

٩- تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات. كما يرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مرفق رقم (١٠) عبارة عن نموذج تقييم تفصيلي للتأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة المتعلقة بمرحلتي الإنشاء والتشغيل للمشروع المقترح

١٠- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات:

١٠/١ ملخص التأثيرات البيئية :

(إرفاق الإجراءات المتخذة للحد من الروائح والحشرات وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن المحطة.

تحديد الشخص المسئول عن كل إجراء وتوقيت اتخاذ الإجراء)

٢/١٠ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسئوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

سوف يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإعداد المؤسسي التالي:

محافظة سوهاج - الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، وسوف يتم

المتابعة معهم باستمرار.

خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة الإنشاء

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	الرئيسي النشاط المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
الإنشاء	<p>تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تخزين مواد البناء في مناطق التخزين المحددة سلفاً. • تغطية المواد القابلة للتفتت والتطاير أثناء التخزين. • ترطيب شبكة الطرق غير المعبدة في الموقع. ينبغي أن يقتصر استخدام المياه على المناطق النشطة للغاية. • تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة ٢٠ (كم / ساعة) • لجميع المركبات التي تدخل حدود القرية. • تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرئي. 	إنشاء محطة رفع صرف صحي	التأثيرات على جودة الهواء والرائحة
الإنشاء	<p>ينبغي تخفيف ضوضاء البناء في الموقع لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية، والتي تأخذ في الاعتبار المتطلبات الوطنية والدولية. ويجب أن تشمل الخطة الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تجنب إتاحة سدادات الأذن / أجهزة سمع واقية لجميع العاملين في مناطق الضوضاء الحرجة • التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام المعدات الواقية للسمع كجزء من دورات توجيه العمال. • وضع تعليمات واضحة بصرياً في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء كبيرة. 	إنشاء محطة رفع صرف صحي	التأثيرات الخاصة بالضوضاء المحيطة
الإنشاء	<p>يجب تخفيف الضوضاء خارج موقع البناء على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحسين استخدام معدات البناء الصاخبة وإيقاف أي معدات في حالة عدم استخدامها. • الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات • إيقاف كافة أنشطة البناء خلال الليل • إبلاغ الجدول الزمني للبناء إلى المجتمعات المجاورة والمستقبلات الحساسة • تطبيق نظام للشكاوى 		
الإنشاء	تصميم وبناء طبقة أساسية بقاعدة وقائية منيعة في مناطق تخزين أو استخدام السوائل الخطرة	إنشاء محطة رفع صرف صحي	التأثيرات على نوعية التربة والمياه الجوفية
الإنشاء	تنفيذ خطة إدارة موقع البناء وتشمل فصل الأنواع المختلفة من التربة المستخرجة وخيارات إعادة الاستخدام.		
الإنشاء	<p>خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المعنية والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء سينفذها مقاولو الإنشاء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وتشمل خطة إدارة النفايات الإجراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصميم نظام الفصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة، واستناداً إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة. • تحديد أنواع وأبعاد وسائل التخزين في الموقع • تصميم وبناء منطقة تخزين نفايات مركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد المنفصل. • التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليها السلطة المحلية. • تحديد مقاول إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة. • القيام بحملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة. 	إنشاء محطة رفع صرف صحي	مخاطر سوء التعامل و/أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة أثناء البناء

قبل الإنشاء	التقدير المسبق لحجم سائل نزع المياه وترتيب التخلص منه بسيارات الكسح في أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً. • نزع البيارات المنزلية وبيارات الصرف الصحي لموقع البناء إلى أقرب مجاري صرف صحي أو المصارف القائمة المناسبة والمحددة سلفاً	إنشاء محطة رفع صرف صحي	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات السائلة المتولدة أثناء البناء
قبل الإنشاء	تطبيق خطة لإدارة النفايات الخطرة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية والتشريعات المصرية ذات الصلة والتي تغطي جميع أنواع مخلفات البناء وتنفذ من مقاولي البناء. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. يجب على خطط إدارة النفايات أن تشير أيضاً إلى إجراءات الصحة والسلامة، وإجراءات الطوارئ لاحتواء وإدارة الانسكابات العرضية. ويتعين التنظيف الفوري لانسكاب النفايات. ويجب على الخطة معالجة ما يلي: • اعتماد نظام لتحديد النفايات الخطرة المتولدة في الموقع • وضع العلامات والسمات وتغليف حاويات النفايات الخطرة • إدارة منطقة تراكم النفايات • النقل والتخلص من النفايات الخطرة • إجراءات الصحة والسلامة (معدات الوقاية الشخصية)، خطة الاستجابة لحالات الطوارئ	إنشاء محطة رفع صرف صحي	مخاطر سوء التعامل / أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة المتولدة أثناء البناء
قبل الإنشاء والإنشاء	تقديم خرائط مواقع المشروع المقترحة الي المجلس الأعلى للآثار ، والحصول علي ملاحظاتهم حول المواقع التي تحتاج إلي حماية	إنشاء محطة رفع صرف صحي	التأثيرات المنطقية بالآثار والتراث الثقافي
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية سلامة الهياكل للمواقع		
الإنشاء	تطبيق الإجراءات الخاصة بالعثور علي قطع أثرية		
التخطيط وما قبل البناء	الحصول علي تصريح من ادارة المرور وهيئة السكك الحديدية علي المعابر للأعمال المتقاطعة مع الطرق أثناء التصميم والتخطيط ، ومرة اخري قبل بدء العمل لضمان الموافقة علي الجدول الزمني للأعمال		
الإنشاء	وضع علامات التحذير المناسبة وجسور المشاة والممرات التي يجب أن تكون مرئية في الليل . يجب الا يتجاوز طول الخندق المقترح في موقع معين ٥٠٠ م	إنشاء محطة رفع صرف صحي	التأثيرات علي حركة المرور وصعوبة الوصول
الإنشاء	تعيين عامل/ حارس واحد ليكون حاضراً علي مدار ٢٤ ساعة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الوصول والتنصرف في حالة حوادث السقوط		
قبل الإنشاء والإنشاء	توفير الوعي للسكان حول طرق الوصول البديلة ، وأخذ آرائهم في تخطيط الموقع		
الإنشاء	يجب على المقاول اعتماد خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة الإنشاء		التأثيرات علي الصحة والسلامة المهنية
قبل الإنشاء والإنشاء	تصميم سور متجانس مع البيئة المحيطة ومناطق مزروعة مناسبة حول الموقع.		التأثيرات البصرية

خطة الإدارة البيئية أثناء مرحلة التشغيل

مرحلة المشروع	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
التشغيل	إقامة تواصل مع المناطق المجاورة ونظام التعامل مع الشكاوي	تشغيل محطة الرفع	التأثيرات على جودة الهواء
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الانبعاثات		
التشغيل	اختبار المولد الاحتياطي لمحطة المعالجة لمعايير الضوضاء	تشغيل محطة الرفع	التأثيرات الخاصة بالضوضاء
التشغيل	استخدام أدوات الحماية وسدادات الأذن للحد من التعرض للضوضاء		
التشغيل	الاستجابة الفورية للتسرب	تشغيل محطة الرفع	التأثيرات على نوعية المياه السطحية
التشغيل	الصيانة الدورية لخطوط الأنابيب		
التشغيل	يجب على مشغلي المشروع وضع وتنفيذ خطة إدارة النفايات حسب أفضل الممارسات الدولية واللوائح المصرية المتعلقة والتي تغطي جميع أنواع النفايات غير الخطرة. وتحدد هذه الخطة الإجراءات والمواقع الدقيقة لإدارة النفايات والتخلص منها. وينبغي أن تشمل خطط إدارة النفايات الإجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> تصميم نظام فصل على أساس التوافق بين النفايات المختلفة ويستند إلى خدمات إعادة التدوير المتوفرة. التعرف على أنواع وأبعاد التخزين في الموقع. تصميم منطقة تخزين النفايات المركزية للنفايات غير الخطرة التي تستوعب الوارد. التعرف على أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها، والتي ينبغي أن توافق عليه السلطة المحلية. تحديد مقاول إعادة التدوير ويفضل من القرى المجاورة. حملات التوعية والتدريب على الممارسات البيئية السليمة لإدارة النفايات الصلبة. 	تشغيل محطة الرفع	مخاطر سوء التعامل و/أو التخلص من النفايات الصلبة المتولدة أثناء التشغيل
التشغيل	إرجاع اسطوانات الكلور الفارغة واستبدالها، والتخلص /إعادة التدوير لحاويات الزيت . صيانة وإصلاح تنكات التخزين فوق الارض	تشغيل محطة الرفع	مخاطر التعامل مع المواد الخطرة
التشغيل	تنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية أثناء مرحلة التشغيل وتشمل الإجراءات التالية: <ul style="list-style-type: none"> التحصين الممارسات الآمنة ومعدات الوقاية الشخصية التدريب علي خطط الطوارئ 	تشغيل محطة الرفع	التأثيرات على السلامة والصحة المهنية
التشغيل	تحديد نقطة (نقاط) دخول، تكون ذات تصميم وقائي خاص، لاستخدامها لتصريف مخزون البيارات القائمة الذي تم نزحها. يجب أن تستخدم علامات التحذير والأسوار أثناء أعمال الصيانة. <ul style="list-style-type: none"> التفتيش المنتظم لجميع عناصر منظومة الصرف الصحي (وخاصة غرف التفتيش) تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية ضبط توقيت أعمال الصيانة بحيث تكون بعيدا عن ساعات الذروة 	تشغيل محطة الرفع	التأثيرات على الصحة والسلامة المجتمعية

٨- خطة الطوارئ والتدريب عليها:

١/٨ بيان التدريبات العملية على تنفيذ خطة الطوارئ وتوقيتها.

- سوف يتم إعداد خطة للطوارئ والتي تتضمن منطقة المشروع وتلبي جميع متطلبات الدفاع المدني من أجل الاستجابة الفورية للحوادث المحتملة.
 - وضع العلامات الإرشادية التي توضح نوع المواد المخزنة، وتعليمات الطوارئ في حالة التعرض علي أن يتم كتابة جميع التعليمات باللغة العربية البسيطة.
 - وضع علامات توضيحية والتي تحدد المسارات بجميع مناط الموقع.
 - طفايات الحري اليدوية
- وفي حال نشوب حريق ستكون الاستجابة الأولية بإصدار إنذار وإخلاء المبنى وسيتم الاتصال بالجهة المعنية على الفور ولحين وصولهم سيقوم الموظفون المدربون بمكافحة الحري مستخدمين نظام إخماد الحرائق والطفايات. وسيتم وضع خطة تفصيلية مطورة لمكافحة الحري قبل مرحلة تشغيل المحطة مواف عليها من قبل هيئة الدفاع المدني.

٢/٨ بيان ببرامج تدريب العاملين بالمحطة وتوقيتها

- سوف يتم تدريب العاملين بصفة دورية علي كيفية إدارة وتشغيل المحطة ، وعلي الاسعافات الأولية ، ومكافحة الحرائق . سوف يتم تدريب جميع العاملين علي كل ما هو جديد من خطط وسوف يتم مناقشة المشاكل التي قابلت طقم العمل خلال تشغيل المحطة خلال هذه المدة لتبادل الخبرات.

٣/٨ تحليل البدائل

بديل موقع المشروع:

- لا يوجد أية أخطار طبيعية بموقع مشروع انشاء محطة رفع صرف صحي لأن هذا المشروع يخدم المنطقة السكنية الريفية المحيطة بتجميع مياه الصرف الصحي المجمعة من شبكات الصرف الصحي المحيطة ونقلها إلي محطة المعالجة ليتم معالجتها ، وتعمل علي تحسين ظروف المعيشة للسكان والحفاظ علي الصحة العامة.
- وتم اختيار مكان المشروع لأن الأرض المختارة تعتبر الأكثر ملائمة لطبيعة المشروع ، ولا يمكن تغييرها ، حيث أن هذه المنطقة محرومة من خدمات الصرف الصحي .

بديل عدم التنمية (عدم تنفيذ المشروع):

- يمثل بديل عدم تنفيذ المشروع حرمان المنطقة من خدمات الصرف الصحي ، للحفاظ علي صحة المواطنين والحفاظ علي بيئة نظيفة ، ويمكن الاستفادة منه كالتالي:
- تحسين نوعية المياه السطحية في منطقة الدراسة .
- تحسين نوعية المياه الجوفية عن طريق منع تسلل مياه الصرف الصحي إليها .
- تحسين الصحة العامة للسكان والحد من الأمراض .
- وبالتالي فإن بديل عدم تنفيذ المشروع غير مفضل من الجانب البيئي والاجتماعي.

- المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق.
(يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

م	بيان بالمرفق	هل تم إرفاقه (نعم/لا)	تعليل عدم الإرفاق
١	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).	لا	لا ينطبق
٢	صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).	لا	لا ينطبق
٣	موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع).	لا	لا ينطبق
٤	وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.	نعم	--
٥	وصف عام لمنطقة المشروع.	نعم	--
٦	وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.	نعم	--
٧	التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية.	لا	لا يوجد
٨	مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي	نعم	--
٩	قائمة القوانين والتشريعات البيئية ذات العلاقة	نعم	--
١٠	تقييم التأثيرات البيئية.	نعم	--

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أي تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

اسم مالك المشروع: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

اسم الشخص المسئول: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

٠٩٣٢٧١٧٧٣٤


التليفون/ فاكس والعنوان:

.....٢٠٢٢/١٢/٢٨.....

التاريخ:

يعتمد،،،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



Handwritten signature and date 2/11.

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص



اعتماد الجهة الإدارية:

الاسم : محمد علي

الوظيفة : مهندس

التوقيع : [Signature]

خاتم شعار الجمهورية



محافظة سوهاج
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة
إدارة شئون البيئة

(تقرير معاينة)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩

قامت لجنة من إدارة شئون البيئة بالوحدة كلاً من :-

مدير إدارة البيئة بالوحدة
مفتش البيئة بالوحدة

١/ م: رمضان حسن على

٢/ أ: فاطمة ابراهيم محمد

وذلك لمعاينة مشروع : تنفيذ شبكات انحدار الصرف الصحى ووصلات منزليه لمنطقة السماكين- مركز المنشأة - سوهاج

تابع للخطة الاستثمارية والبنك الدولى

الجهة المنفذة للمشروع: شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

نوع المشروع: بنية أساسية

وصف المشروع : هو عبارة عن الحفر فى جميع انواع التربه بما فيها الاسفلت ان وجد ماعدا التربة الصخرية - عمل طبقة الساس اسفل وحول المواسير والردم - البند يشمل اعادة رصف الشوارع بمسارات خطوط الانحدار فى الشوارع المرصوفة- احلال وتجديد مواسير فخار قائمة بمواسير UPVC فك مواسير من الفخار واستبدال وتركيب مواسير جديده من UPVC تنفيذ غرفة تفتيش من الخرسانة العادية - تركيب مواسير UPVC قطر ١٦٠ مم لزوم الوصلات- .

البعد عن الكتلة السكنية : داخل الكتلة السكنية

الخامات المستخدمة : يتم استخدام مواسير - UPVC قطر ١٦٠ لزوم الوصلات المنزلية - أعمال الخرسانات

المعدات المستخدمة : يتم استخدام اللودر للحفر وكذلك سيارات نقل هذه المواسير لموقع

العمل وردم الحفر بعد الانتهاء وتسوية الطريق .

المخلفات الناتجة عن المشروع :

* مخلفات صلبة : مخلفات حفر وأعمال الإنشاء والخرسانات (شكاير الاسمنت الفارغة - نواتج الحفر - بقايا

طوب وزلط وفوارغ معدنية

كيفية التخلص منها : المقابل العمومية

* مخلفات سائلة : صرف صحى للعاملين بالموقع : كميتها : قليلة

بيئة العمل : جيدة

الضوضاء : من معدات والآت الحفر فى حدود المسموح به وتزول بانتهاء الأعمال

الاحتياطات الواجب اتخاذها : عن طريق غلق الطريق الذي يتم العمل به

وهذا تقرير منا بذلك

إدارة شئون البيئة

اللجنة



(Signature)

١١/٢
١٢/٢